

第二部分 工程量清单

投标报价汇总表

标段：安定区 2024 年称钩驿镇马铃薯产业路改造提升项目

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	清单 第 100 章 总则	
2	200	清单 第 200 章 路基	
3	300	清单 第 300 章 路面	
4	600	清单 第 600 章 安全设施及预埋管线	
5	第 100 章至 700 章清单合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即 5-6)=7		
8	计日工合计		
9	暂列金额(不计日工总额)		
10	投标报价(5+8+9)=10		

工程量清单表

标段：安定区 2024 年称钩驿镇马铃薯产业路改造提升项目

货币单位：人民币 元

清单 第 100 章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000		
清单 第 100 章合计 人民币					

工程量清单表

标段：安定区 2024 年称钩驿镇马铃薯产业路改造提升项目

货币单位：人民币 元

清单 第 200 章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m ³	3930.000		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方	m ³	3930.000		
-d	借土填方	m ³	22365.000		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	现浇混凝土边沟-三角形	m ³	16.200		
209	路基防护与加固工程				
209-3	高边坡防护与加固				
-a	石砌挡土墙	m ³	867.112		
清单 第 200 章合计 人民币					

工程量清单表

标段：安定区 2024 年称钩驿镇马铃薯产业路改造提升项目

货币单位：人民币 元

清单 第 300 章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价

302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	厚 100mm	m ²	528.000		
304	路面底基层				
304-1	5%水泥稳定类底基层				
-a	厚 160mm	m ²	429.000		
306	路面基层				
306-1	水泥混凝土基层				
-a	厚 180mm	m ²	408.000		
308	透层和黏层				
308-1	透层	m ²	408.000		
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土面层 AC-13				
-a	厚 40mm	m ²	408.000		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	现浇混凝土加固土路肩	m ³	32.000		
314	路面及中央分隔带排水				
314-7	拦水带				
-b	水泥混凝土拦水带	m ³	1.040		
清单 第 300 章合计 人民币					

工程量清单表

标段：安定区 2024 年称钩驿镇马铃薯产业路改造提升项目

货币单位：人民币 元

清单 第 600 章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	100.000		
605	道路交通标线				
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	个	12.000		
清单 第 600 章合计 人民币					