

报价一览表

供应商名称：甘肃大晟建设工程有限公司

项目名称：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

竞争性磋商文件编号：2024JCSCGJHBA633

包号：2024JCSCGJHBA633 (001)

序号	投标人名称	总价(万元)	工期
1	甘肃大晟建设工程有限公司	193.55768	45日历天

供应商（公章）：甘肃大晟建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2024年10月12日



注：

1. 报价应是用户验收合格后的最终总价，包括采购需求包含的所有施工内容的总价和招标文件规定的其它费用。
2. “报价一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “报价一览表”按包分别填写。

金昌市人民医院康复医学科(康
复 中心)改造项目 工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)



梁霞

年 月 日

总 说 明

工程名称：金昌市人民医院康复
医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

金昌市人民医院康复医学科（康复中心）改造项目，主要建设内容为金川区残疾人康复中心一、二层装修改造及金昌市人民医院南院区15层装修

二、编制依据

- 1、建设单位提供的该项目的设计图纸；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
- 4、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
- 5、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》2019地区基价；
- 6、《甘肃省安装工程预算定额》2019地区基价；
- 7、《甘肃省建设工程材料预算价格汇编》（甘建价【2018】518号）；
- 8、《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额》（甘建价【2018】573号）；
- 9、《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额地区计价》（DBJD25-61-2018）；

三、取费标准执行《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2020）取费标准按三类计取；

四、主要材料价差按《金昌市2024年实物法调整综合材料预算信息价格（第二期）》进行调整；

五、人工价差按《金昌市2024年实物法调整综合材料预算信息价格（第二期）》建设工程人工信息价格目录进行调整；

六、规费按照甘建公告【2020】84号文规定，社会保险费按16%计取，住房公积金按6%计取，环境保护税按实际计取；建筑工人实名制费按甘建公告【2022】2号文计入；

七、税金按甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》（甘建价【2019】118号文按9%计取）。



梁霞

单项工程投标报价汇总表

工程名称：金川区残疾人康复中心一、
二层装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	装饰装修工程	799497.76		20363.05	22115.69
2	电气安装工程	72202.16		2442.53	1959
3	给排水及消防安装工程	41994.1		2104.77	1688.13
合计		913694.02		24910.35	25762.82



梁霞

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	628834.63	
1.1	墙柱面装饰	82761.61	
1.2	天棚工程	336407.67	
1.3	楼地面装饰工 程	14192.46	
1.4	柜类、货架	173391.32	
1.5	定额措施项目	22081.57	
二	措施项目费（费率措施费）	22533.86	—
三	其他项目费	60000	—
	暂列金额	60000	—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	22115.69	—
	其中：社会保险费	16084.14	—
	其中：住房公积金	6031.55	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	66013.58	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		799,497.76	0



梁霞

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		墙柱面装饰							
1	011207001001	墙面装饰板	1. 部位:一层大厅文化墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 3. 0*40木龙骨 3. 基层材料种类、规格:木工板 4. 面层材料品种、规格、颜色:6 mm厚冰火板,原木色选样,燃烧等级A级	m2	15.6	163.03	2543.27		406.08
2	011207001002	墙面装饰板	1. 部位:一层大厅文化墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 3. 0*40木龙骨 3. 基层材料种类、规格:木工板 4. 面层材料品种、规格、颜色:6 mm厚冰火板,大理石图案选样,燃烧等级A级	m2	26	163.03	4238.78		676.78
3	011105006001	金属踢脚线	1. 部位:一层大厅文化墙 2. 踢脚线高度:60mm 3. 基层材料种类、规格:胶合板 4. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线	m	6.4	29.84	190.98		31.1
4	011503008001	玻璃栏板	1. 部位:一层材料 2. 栏板玻璃的种类、规格、颜色 3. 玻璃固定件	m	8.6	318.47	2738.84		681.03
5	011503001001	金属扶手、栏	1. 部位:一层材料 2. 扶手、栏板的种类、规格、颜色 3. 扶手、栏板的固定件	m	8.6	47.64	409.7		73.19
本页小计							10121.57		1868.18

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		杆、栏板	厅 2. 扶手材料种类、规格: 铝合金防木饰面扶手							
6	011502001001	金属装饰线	1. 部位: 一层大厅 2. 线条材料品种、规格、颜色: 6 0mm宽1.2厚不锈钢	m	6.4	15.37	98.37		15.55	
7	011207001003	墙面装饰板	1. 部位: 一层大厅墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 6 mm厚冰火板, 原木色选样, 燃烧 等级A级	m2	11.36	67.27	764.19		133.59	
8	011207001004	墙面装饰板	1. 部位: 一层大厅 2. 面层材料品种、规格、颜色: 烤漆玻璃	m2	4.2	81.09	340.58		60.44	
9	011502005001	镜面玻璃线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 烤漆玻璃, 线条宽60mm	m	8.4	8.61	72.32		16.8	
10	011502002001	木质装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 木线条, 线条宽 40mm	m	12.6	22.59	284.26		28.1	
11	011207001005	墙面装饰板	1. 部位: 中医理疗室墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 6 mm厚冰火板, 原木色选样, 燃烧 等级A级	m2	23.65	67.27	1590.94		278.12	
12	011207001006	墙面装饰板	1. 部位: 康复科 2. 面层材料品种、规格、颜色: 木线条, 线条宽 40mm	m2	21.84	67.27	1469.18		256.84	
本页小计								4619.84		789.44



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色 :6mm厚冰火板, 原木色选样, 燃烧等级A级						
13	011207001007	墙面装饰板	1. 部位: 诊室墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 6 mm厚冰火板, 原木色选样, 燃烧 等级A级	m2	40.28	67.27	2709.64		473.69
14	011207001008	墙面装饰板	1. 部位: 示教室/休息室墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 6 mm厚冰火板, 原木色选样, 燃烧 等级A级	m2	18.55	67.27	1247.86		218.15
15	011207001009	墙面装饰板	1. 部位: 一层过道墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 6 mm厚冰火板, 原木色选样, 燃烧 等级A级	m2	78.52	67.27	5282.04		923.4
16	011207001010	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 硬包	m2	353.18	269.81	14515.78		2575.94
17	011207001011	墙面装饰板	1. 部位: 物理因子治疗室墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 6 mm厚冰火板, 原木色选样, 燃烧 等级A级	m2	15.12	67.27	1017.12		177.81
18	011207001012	墙面装饰板	1. 部位: 电梯厅 2. 面层材料品种、规格、颜色: 6 mm厚冰火板, 原木色选样, 燃烧 等级A级	m2	12.49	67.27	840.2		146.88
本页小计							25612.64		4515.87

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			级						
19	011207001013	墙面装饰板	1. 部位:电梯厅墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 6 mm厚冰火板, 蓝色选样, 燃烧等级A级	m2	3.84	67.27	258.32		45.16
20	011207001014	墙面装饰板	1. 部位:二楼其余房间墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 6 mm厚冰火板, 原木色选样, 燃烧等级A级	m2	125.25	67.27	8425.57		1472.94
21	011207001015	墙面装饰板	1. 部位:二楼过道墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 6 mm厚冰火板, 原木色选样, 燃烧等级A级	m2	89.04	67.27	5989.72		1047.11
22	011503008002	玻璃栏板	1. 部位:二层过道 2. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色: 6+1.52pvb+6夹胶钢化玻璃	m	21.9	318.47	6974.49		1734.26
23	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:二层过道 2. 扶手材料种类、规格: 铝合金防木饰面扶手	m	21.9	47.64	1043.32		186.37
24	011502007001	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 塑料板配套收口条, 线条宽40mm	m	377.87	6.32	2388.14		831.31
25	011503007001	塑料靠墙扶手	规格: 塑料扶手	m	150	112.33	16855.5		3957
本页小计							41935.06		9274.15

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
26	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:成品镜子	m ²	4.2	112.5	472.5		69.72	
		分部小计					82761.61		16517.36	
		天棚工程								
27	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: ∅8镀锌吊筋@ ≤ 1200, 膨胀螺栓 固定于建筑楼板 当吊筋长度大于 1.5m, 应设置反支撑 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金主龙骨@ ≤900, 次龙骨@ ≤600 3. 面层材料品种、规格:600X1200 铝扣板(1.0mm 厚) 4. 嵌缝材料种类:铝扣板吊顶等为密缝天花吊顶, 铝扣板间需打 密闭胶填缝, 密闭胶颜色与铝扣板颜色一样。	m ²	875.85	314.42	275384.76		25574.82	
28	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:纸面石膏板 3. 面层材料种类、规格:刮腻子, 刷乳胶漆	m ²	327.98	125.68	41220.53		13944.86	
29	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:石膏板饰面油漆	m	116.5	49.56	5773.74		1784.78	
本页小计								322851.53		41374.18



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			工板基层						
30	011304001001	灯带(槽)	1.灯带型式、尺寸:纸面石膏板灯槽,宽150mm	m2	14.58	27.86	406.2		137.78
31	011304001002	灯带(槽)	1.灯带型式、尺寸:纸面石膏板灯槽,宽200mm	m2	21.58	27.86	601.22		203.93
32	011302005001	织物软雕吊顶	1.面层材料品种、规格:灯光软膜	m2	36.16	360.1	13021.22		817.94
		分部小计					336407.67		42464.11
		楼地面装饰工程							
33	011103004001	塑料卷材楼地面	1、2厚防滑(同质透心PVC卷材),用同色焊线焊缝,用专用胶粘剂粘贴; 2、5厚水泥基自流平找平一道,墙角用M20水泥砂浆抹圆角R=50; 3、水泥基自流平界面剂两道; 4、基层清理。	m2	269.87	52.59	14192.46		2701.4
		分部小计					14192.46		2701.4
		柜类、货架							
34	011501006001	书柜	1、名称:文件柜 2、规格尺寸:800*400*2000 3、材质:E1级实木颗粒板基层,优质PVC封边	个	25	1066.45	26661.25		7096.4
35	011501008001	木壁柜	1、名称:组合柜 2、规格尺寸:2000*400*2000	个	5	238.38	1191.65		2073.96
本页小计							66804		13031.41



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			文件更衣: 1200*600*2000 3、材质: E1级三聚氰胺板							
36	011501003001	衣柜	1、名称: 更衣柜 2、规格尺寸: 1500*500*2000 3、材质: E1级实木颗粒板基材, 优质PVC封边条;	个	5	2694.09	13470.45		2517.15	
37	011501003002	衣柜	1、名称: 更衣柜 2、规格尺寸: 2000*500*2000 3、材质: E1级实木颗粒板基材, 优质PVC封边条;	个	3	3592.12	10776.36		2013.72	
38	011501008002	木壁柜	1、名称: 组合柜 2、规格尺寸: 3200*500*2000 3、材质: E1级实木颗粒板基材, 优质PVC封边条	个	1	6358.21	6358.21		1106.11	
39	011501008003	木壁柜	1、名称: 组合柜 2、规格尺寸: 5000*500*2600 3、材质: E1级实木颗粒板基材, 优质PVC封边条	个	1	12915.11	12915.11		2246.79	
40	011501008004	木壁柜	1、名称: 组合柜 2、规格尺寸: 1400*500*2600 3、材质: E1级实木颗粒板基材, 优质PVC封边条	个	1	14728.23	14723.23		2561.34	
本页小计								58243.36		10445.11

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			5 700*500*2600 3、材质：E1级 实木颗粒板基材， 优质PVC封边条							
41	011501008005	木壁柜	1、名称：组合柜 2、规格尺寸：2 900*500*2600 3、材质：E1级 实木颗粒板基材， 优质PVC封边条	个	1	7490.76	7490.76		1303.14	
42	011501008006	木壁柜	1、名称：组合柜 2、规格尺寸：5 700*500*2600 3、材质：E1级 实木颗粒板基材， 优质PVC封边条	个	1	14723.23	14723.23		2561.34	
43	011501008007	木壁柜	1、名称：组合柜 2、规格尺寸：2 900*500*2600 3、材质：E1级 实木颗粒板基材， 优质PVC封边条	个	2	6199.26	12398.52		2156.92	
本页小计								34612.51		6021.4



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			, 优质PVC封边条						
44	011501008008	木壁柜	1、名称：组合柜 2、规格尺寸：3000*500*2000 3、材质：E1级实木颗粒板基材，优质PVC封边条	个	1	5960.82	5960.82		1036.98
45	011501008009	木壁柜	1、名称：组合柜 2、规格尺寸：2000*500*2000 3、材质：E1级实木颗粒板基材，优质PVC封边条	个	2	3973.88	7947.76		1382.64
46	011501008010	木壁柜	1、名称：组合柜 2、规格尺寸：3200*500*2000 3、材质：E1级实木颗粒板基材，优质PVC封边条	个	1	6358.21	6358.21		1106.11
47	011501008011	木壁柜	1、名称：组合柜 2、规格尺寸：(5000+1500)*300*2600 3、材质：E1级实木颗粒板基材，优质PVC封边条	个	1	16789.64	16789.64		2920.83
48	011501020001	服务台	名称：服务台 2、规格：1200*600*800	个	1	4896.12	4896.12		1390.47
本页小计							41952.55		7837.03



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3 800*700*750/1150 3、材质：电解钢板金属+人造石						
		分部小计					173391.32		33473.9
		措施项目							
49	011701003001	里脚手架	墙柱面及顶棚活动脚手架	m ²	1203.83	14.04	16901.77		5369.08
50	011703001001	垂直运输	装饰垂直运输	天	890	5.82	5179.8		
		分部小计					22081.57		5369.08
		合 计					628834.63		100525.85



梁霞

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 53 页

项目编号	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	15.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-97	墙面木龙骨 平均中距mm以内 300	m2	1.0000	8.01	29.76	0.07	30.02%	8.01	29.76	0.07	2.42
15-109	墙面基层 细木工板	m2	1.0000	6.26	43.07	0	30.02%	6.26	43.07	0.00	1.88
15-124 换	墙面面层 冰火板	m2	1.0000	11.76	56.58	0	30.02%	11.76	56.58	0.00	3.53
人工费调整								7.83	-	-	-
材料费价差								-	-8.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						33.86	121.27	0.07	7.83
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								163.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冰火板			m2		42.6	46.86				
	其他材料费					-	74.42	-	0.00		
	材料费小计					-	121.28	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 2 页 共 53 页

项目编号	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	26				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-97	墙面木龙骨 平均中距mm以内 300	m2	1.0000	8.01	29.76	0.07	30.02%	8.01	29.76	0.07	2.42
15-109	墙面基层 细木工板	m2	1.0000	6.26	43.07	0	30.02%	6.26	43.07	0.00	1.88
15-124 换	墙面面层 冰火板	m2	1.0000	11.76	56.58	0	30.02%	11.76	56.58	0.00	3.53
人工费调整								7.83	-	-	-
材料费价差								-	-8.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						33.86	121.27	0.07	7.83
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								163.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冰火板			m2		42.6	46.86				
	其他材料费					-	74.42	-	0.00		
	材料费小计					-	121.28	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 3 页 共 53 页

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	6.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-87	踢脚板金属	m	1.0000	4.86	21.41	0	30.02%	4.86	21.41	0.00	1.46
人工费调整								1.44	-	-	-
材料费价差								-	0.67	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					6.30	22.08	0.00	1.46	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								29.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	22.08	-	0.00		
	材料费小计					-	22.08	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 4 页 共 53 页

项目编号	011503008001	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m	工程量	8.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-78	夹胶玻璃不锈钢栏杆全玻	m	1.0000	79.19	184.65	4.96	30.02%	79.19	184.65	4.96	25.26
人工费调整								24.47	-	-	-
材料费价差								-	-0.06	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					103.66	184.59	4.96	25.26	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								318.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	184.59	-	0.00		
	材料费小计					-	184.59	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 5 页 共 53 页

项目编号	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	8.6			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-85	铝合金扶手	m	1.0000	8.51	33.25	0.53	30.02%	8.51	33.25	0.53	2.72
人工费调整								2.63	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					11.14	33.25	0.53	2.72	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								47.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	33.25	-	0.00		
	材料费小计					-	33.25	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 6 页 共 53 页

项目编号	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	6.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-119	不锈钢装饰线宽度30mm以内	m	1.0000	2.43	11.46	0	30.02%	2.43	11.46	0.00	0.73
人工费调整								0.75	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					3.18	11.46	0.00	0.73	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								15.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	胶合板 厚5mm			m2	0.0212	20.33	0.43				
	其他材料费					-	11.03	-	0.00		
	材料费小计					-	11.46	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 7 页 共 53 页

项目编号	011207001003	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	11.36				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-124 换	墙面面层 冰火板	m2	1.0000	11.76	56.58	0	30.02%	11.76	56.58	0.00	3.53
人工费调整								3.54	-	-	-
材料费价差								-	-8.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					15.30	48.44	0.00	3.53	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								67.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冰火板			m2	1.1	42.6	46.86				
	其他材料费					-	1.58	-	0.00		
	材料费小计					-	48.44	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 8 页 共 53 页

项目编码	011207001004	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	4.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-126	墙面面层 烤漆玻璃	m2	1.0000	14.39	58.05	0	30.02%	14.39	58.05	0.00	4.32
人工费调整								4.33	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					18.72	58.05	0.00	4.32	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								81.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	58.05	—	0.00		
	材料费小计					—	58.05	—	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 9 页 共 53 页

项目编码	011502005001	项目名称	镜面玻璃线	计量单位	m	工程量	8.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-182	玻璃条	m	1.0000	2	5.39	0	30.02%	2.00	5.39	0.00	0.60
人工费调整								0.62	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.62	5.39	0.00	0.60
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8.61			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	5.39	-	0.00		
	材料费小计					-	5.39	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 10 页 共 53 页

项目编号	011502002001	项目名称	木质装饰线	计量单位	m	工程量	12.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-124	木制装饰条宽度50mm以内	m	1.0000	2.23	18.97	0	30.02%	2.23	18.97	0.00	0.67
人工费调整								0.69	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					2.92	18.97	0.00	0.67	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								22.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	18.97	-	0.00		
	材料费小计					-	18.97	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 11 页 共 53 页

项目编号	011207001005	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	23.65				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-124 换	墙面面层 冰火板	m2	1.0000	11.76	56.58	0	30.02%	11.76	56.58	0.00	3.53
人工费调整								3.54	-	-	-
材料费价差								-	-8.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.30	48.44	0.00	3.53
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								67.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冰火板			m2	1.1	42.6	46.86				
	其他材料费					-	1.58	-	0.00		
	材料费小计					-	48.44	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 12 页 共 53 页

项目编号	011207001006	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	21.84				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-124 换	墙面面层 冰火板	m2	1.0000	11.76	56.58	0	30.02%	11.76	56.58	0.00	3.53
人工费调整								3.54	-	-	-
材料费价差								-	-8.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					15.30	48.44	0.00	3.53	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								67.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冰火板			m2	1.1	42.6	46.86				
	其他材料费					-	1.58	-	0.00		
	材料费小计					-	48.44	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 13 页 共 53 页

项目编号	011207001007	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	40.28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-124 换	墙面面层 冰火板	m2	1.0000	11.76	56.58	0	30.02%	11.76	56.58	0.00	3.53
人工费调整								3.54	-	-	-
材料费价差								-	-8.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					15.30	48.44	0.00	3.53	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								67.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冰火板			m2	1.1	42.6	46.86				
	其他材料费					-	1.58	-	0.00		
	材料费小计					-	48.44	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 14 页 共 53 页

项目编号	011207001008	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	18.55				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-124 换	墙面面层 冰火板	m2	1.0000	11.76	56.58	0	30.02%	11.76	56.58	0.00	3.53
人工费调整								3.54	-	-	-
材料费价差								-	-8.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					15.30	48.44	0.00	3.53	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								67.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冰火板			m2	1.1	42.6	46.86				
	其他材料费					-	1.58	-	0.00		
	材料费小计					-	48.44	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 15 页 共 53 页

项目编号	011207001009	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	78.52				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-124 换	墙面面层 冰火板	m2	1.0000	11.76	56.58	0	30.02%	11.76	56.58	0.00	3.53
人工费调整								3.54	-	-	-
材料费价差								-	-8.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					15.30	48.44	0.00	3.53	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								67.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冰火板			m2	1.1	42.6	46.86				
	其他材料费					-	1.58	-	0.00		
	材料费小计					-	48.44	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 16 页 共 53 页

项目编号	011207001010	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	53.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-97	墙面木龙骨 平均中距mm以内 300	m2	1.0000	8.01	29.76	0.07	30.02%	8.01	29.76	0.07	2.42
15-110	墙面基层 奥松板	m2	1.0000	6.89	29.99	0	30.02%	6.89	29.99	0.00	2.07
15-118	墙面面层 硬包 人造革	m2	1.0000	32.98	49.83	0	30.02%	32.98	49.83	0.00	9.90
人工费调整								14.40	-	-	-
材料费价差								-	83.49	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						62.28	193.07	0.07	14.39
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								269.81			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	胶合板 厚5mm			m2	1.05	20.33	21.35				
	人造革			m2	1.12	85	95.2				
	其他材料费					-	76.52	-	0.00		
	材料费小计					-	193.07	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 17 页 共 53 页

项目编号	011207001011	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	15.12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-124 换	墙面面层 冰火板	m2	1.0000	11.76	56.58	0	30.02%	11.76	56.58	0.00	3.53
人工费调整								3.54	-	-	-
材料费价差								-	-8.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					15.30	48.44	0.00	3.53	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								67.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冰火板			m2	1.1	42.6	46.86				
	其他材料费					-	1.58	-	0.00		
	材料费小计					-	48.44	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 18 页 共 53 页

项目编号	011207001012	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	12.49				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-124 换	墙面面层 冰火板	m2	1.0000	11.76	56.58	0	30.02%	11.76	56.58	0.00	3.53
人工费调整								3.54	-	-	-
材料费价差								-	-8.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					15.30	48.44	0.00	3.53	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								67.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冰火板			m2	1.1	42.6	46.86				
	其他材料费					-	1.58	-	0.00		
	材料费小计					-	48.44	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 19 页 共 53 页

项目编号	011207001013	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	3.84				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-124 换	墙面面层 冰火板	m2	1.0000	11.76	56.58	0	30.02%	11.76	56.58	0.00	3.53
人工费调整								3.54	-	-	-
材料费价差								-	-8.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					15.30	48.44	0.00	3.53	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								67.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冰火板			m2	1.1	42.6	46.86				
	其他材料费					-	1.58	-	0.00		
	材料费小计					-	48.44	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 20 页 共 53 页

项目编号	011207001014	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	125.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-124 换	墙面面层 冰火板	m2	1.0000	11.76	56.58	0	30.02%	11.76	56.58	0.00	3.53
人工费调整								3.54	-	-	-
材料费价差								-	-8.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					15.30	48.44	0.00	3.53	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								67.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冰火板			m2	1.1	42.6	46.86				
	其他材料费					-	1.58	-	0.00		
	材料费小计					-	48.44	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 21 页 共 53 页

项目编号	011207001015	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	89.04				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-124 换	墙面面层 冰火板	m2	1.0000	11.76	56.58	0	30.02%	11.76	56.58	0.00	3.53
人工费调整								3.54	-	-	-
材料费价差								-	-8.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					15.30	48.44	0.00	3.53	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								67.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冰火板			m2	1.1	42.6	46.86				
	其他材料费					-	1.58	-	0.00		
	材料费小计					-	48.44	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 22 页 共 53 页

项目编号	011503008002	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m	工程量	21.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-78	夹胶玻璃不锈钢栏杆全玻	m	1.0000	79.19	184.65	4.96	30.02%	79.19	184.65	4.96	25.26
人工费调整								24.47	-	-	-
材料费价差								-	-0.06	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						103.66	184.59	4.96	25.26
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								318.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	184.59	-	0.00		
	材料费小计					-	184.59	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 23 页 共 53 页

项目编号	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	21.9			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-85	铝合金扶手	m	1.0000	8.51	33.25	0.53	30.02%	8.51	33.25	0.53	2.72
人工费调整								2.63	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					11.14	33.25	0.53	2.72	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								47.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	33.25	-	0.00		
	材料费小计					-	33.25	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 24 页 共 53 页

项目编号	011502007001	项目名称	塑料装饰线	计量单位	m	工程量	377.87				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-161	装饰线条 塑料 PVC贴面板条 槽线 宽度mm 40mm以内	m	1.0000	2.2	2.78	0	30.02%	2.20	2.78	0.00	0.66
人工费调整								0.68	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.88	2.78	0.00	0.66
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	2.78	-	0.00		
	材料费小计					-	2.78	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 25 页 共 53 页

项目编号	011503007001	项目名称	塑料靠墙扶手	计量单位	m	工程量	150				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-106	靠墙扶手 医院专用扶手	m	1.0000	26.38	67.8	1.63	30.02%	26.38	67.80	1.63	8.41
人工费调整								8.15	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						34.53	67.80	1.63	8.41
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								112.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	医院专用扶手			m	1.06	51.64	54.74				
	其他材料费					-	13.06	-	0.00		
	材料费小计					-	67.80	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造项目

第 26 页 共 53 页

项目编号	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	4.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-252	盥洗室用具 镜面玻璃 1m2以外	m2	1.0000	16.6	86.58	0	30.02%	16.60	86.58	0.00	4.98
人工费调整								5.13	-	-	-
材料费价差								-	-0.79	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						21.73	85.79	0.00	4.98
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								112.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	85.79	-	0.00		
	材料费小计					-	85.79	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造项目

第 27 页 共 53 页

项目编号	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	875.85				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-114	造型天棚龙骨 轻钢龙骨 吊挂式 矩型	m2	1.0000	18.18	71.5	0	30.02%	18.18	71.50	0.00	5.46
16-88	天棚面层 铝扣板方型600*600	m2	1.0000	11.02	196.65	0	30.02%	11.02	196.65	0.00	3.31
人工费调整								8.30	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					37.50	268.15	0.00	8.77	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								314.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	吊杆			kg	1.5	13.06	19.59				
	铝扣板 600*600mm			m2	1.02	190.89	194.71				
	镀锌轻钢大龙骨 50系列			m	1.97	5.21	10.26				
	镀锌轻钢中小龙骨			m	3.87	2.88	16.91				
	轻钢龙骨平面连接件			个	7.6	1.19	9.04				
	吊顶轻钢龙骨 UC50吊件			件	4.5	2.08	9.36				
	其他材料费					-	8.28	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 29 页 共 53 页

项目编号	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	327.98				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-7	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型不上人型 面层规格mm 300*300 平面	m2	1.0000	19.75	34.38	0.11	30.02%	19.75	34.38	0.11	5.96
16-53	天棚基层 石膏板	m2	1.0000	12.32	12.24	0	30.02%	12.32	12.24	0.00	3.70
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1029.28	0	30.02%	10.45	10.29	0.00	3.14
人工费调整								12.34	-	-	-
材料费价差								-	1.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						54.86	57.92	0.11	12.80
二类工114元/工日;三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								125.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	吊杆			kg	0.24	13.06	3.13				
	轻钢龙骨不上人型(平面)300*300			m2	0.15	28.36	28.79				
	其他材料费					-	26	-	0.00		
	材料费小计					-	57.92	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 30 页 共 53 页

项目编号	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	116.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-29	窗帘盒 石膏板饰面细木工板 基层	m	1.0000	15.32	25.15	0.01	30.02%	15.32	25.15	0.01	4.60
人工费调整								4.48	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						19.80	25.15	0.01	4.60
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								49.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	25.15	-	0.00		
	材料费小计					-	25.15	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 31 页 共 53 页

项目编码	011304001001	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m2	工程量	14.58				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-67	天棚面层 石膏板安装在基层板上	m2	1.0000	9.45	12.89	0	30.02%	9.45	12.89	0.00	2.83
人工费调整								2.69	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.14	12.89	0.00	2.83
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								27.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	12.89	-	0.00		
	材料费小计					-	12.89	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 32 页 共 53 页

项目编号	011304001002	项目名称	灯带(槽)	计量单位	m2	工程量	21.58				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-67	天棚面层 石膏板安装在基层板上	m2	1.0000	9.45	12.89	0	30.02%	9.45	12.89	0.00	2.83
人工费调整								2.69	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.14	12.89	0.00	2.83
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								27.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	12.89	-	0.00		
	材料费小计					-	12.89	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 33 页 共 53 页

项目编号	011302005001	项目名称	织物软雕吊顶	计量单位	m2	工程量	36.16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-190	天棚 软膜	m2	1.0000	22.62	324.26	0	30.02%	22.62	324.26	0.00	6.79
人工费调整								6.43	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					29.05	324.26	0.00	6.79	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								360.1			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	软膜天花吊顶			m2	1	322.65	322.65				
	其他材料费					-	1.61	-	0.00		
	材料费小计					-	324.26	-	0.00		



梁霞


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 34 页 共 53 页

项目编号	011103004001	项目名称	塑料卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	269.87				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-60	自流平水泥复合浆楼地面厚2mm	m2	1.0000	7.51	19.74	0	30.02%	7.51	19.74	0.00	2.25
14-61	自流平水泥复合浆楼地面每增加1mm	m2	1.0000	2.5	8.53	0	30.02%	2.50	8.53	0.00	0.75
人工费调整								3.10	-	-	-
材料费价差								-	8.21	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					13.11	36.48	0.00	3.00	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								52.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	自流平水泥复合浆 2mm厚				2.00438	6.5	36.03				
	其他材料费					-	0.45	-	0.00		
	材料费小计					-	36.48	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 35 页 共 53 页

项目编码	011501006001	项目名称	书柜	计量单位	个	工程量	25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-9	书柜 带玻璃门外饰面榉木胶合板 合板内饰面榉木胶合板	m2	1.6000	177.41	377.88	4.69	30.02%	283.86	604.61	7.50	87.47
人工费调整								83.01	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						366.86	604.61	7.50	87.47
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1066.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	胶合板 厚5mm			m2	3.256	20.33	66.19				
	胶合板 厚15mm			m2	3.2192	31.83	102.47				
	柜门拉手			个	2.9152	8.72	25.42				
	柜门铰链			个	2.9152	12.26	35.74				
	木封边条 25*5mm			m	20.504	3.94	79.39				
	白榉木胶合板 厚3mm			m2	8.8512	20.39	180.48				
	其他材料费					-	114.92	-	0.00		
	材料费小计					-	604.61	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 36 页 共 53 页

项目编码	011501008001	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-14	木壁柜 带木门 外饰面 防火板 内饰面 防火板	m2	2.4000	172.83	712.67	4.27	30.02%	414.79	1710.41	10.25	127.58
人工费调整								121.30	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					536.09	1710.41	10.25	127.58	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								2384.33			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防火板			m2	14.736	50.01	736.95				
	胶合板 厚5mm			m2	8.156	20.33	174.19				
	胶合板 厚15mm			m2	6.272	31.83	199.61				
	柜门拉手			个	8.16	8.72	71.16				
	柜门铰链			个	8.16	12.26	100.04				
	木封边条 25*5mm			m	12.348	3.94	166.85				
	其他材料费					-	261.62	-	0.00		
	材料费小计					-	1710.41	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 37 页 共 53 页

项目编码	011501003001	项目名称	衣柜	计量单位	个	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-1	衣柜 带木门外饰面榉木胶合板 内饰面宝丽板	m2	3.0000	167.81	625.22	4.27	30.02%	503.43	1875.66	12.81	154.98
人工费调整								147.21	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						650.64	1875.66	12.81	154.98
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								2694.09			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	胶合板 厚5mm			m2	9.633	20.33	195.84				
	胶合板 厚15mm			m2	7.753	31.83	246.75				
	柜门拉手			个	10.387	8.72	92.32				
	柜门铰链			个	9.941	12.26	97.36				
	木封边条 25*5mm			m	26.3	3.94	174.39				
	白榉木胶合板 厚3mm			m2	4.323	20.39	88.15				
	宝丽板			m2	14.823	52.32	775.54				
	其他材料费					-	205.32	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 39 页 共 53 页

项目编号	011501003002	项目名称	衣柜	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-1	衣柜 带木门外饰面榉木胶合板 内饰面宝丽板	m2	4.0000	167.81	625.22	4.27	30.02%	671.24	2500.88	17.08	206.64
人工费调整								196.28	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						867.52	2500.88	17.08	206.64
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3592.12			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	胶合板 厚5mm			m2	12.844	20.33	261.12				
	胶合板 厚15mm			m2	10.335	31.83	328.99				
	柜门拉手			个	14.756	8.72	123.09				
	柜门铰链			个	10.588	12.26	129.81				
	木封边条 25*5mm			m	10.016	3.94	232.52				
	白榉木胶合板 厚3mm			m2	5.764	20.39	117.53				
	宝丽板			m2	19.764	52.32	1034.05				
	其他材料费					-	273.77	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造项目

第 40 页 共 53 页

	材料费小计	—	2500.88	—	0.00



梁霞 (Handwritten signature)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏或“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 41 页 共 53 页

项目编码	011501008002	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-14	木壁柜 带木门 外饰面 防火板 内饰面 防火板	m2	6.4000	172.83	712.67	4.27	30.02%	1106.11	4561.09	27.33	340.22
人工费调整								323.46	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1429.57	4561.09	27.33	340.22
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6358.21			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防火板			m2	33.296	50.01	1965.19				
	胶合板 厚5mm			m2	22.843	20.33	464.5				
	胶合板 厚15mm			m2	16.7232	31.83	532.3				
	柜门拉手			个	21.76	8.72	189.75				
	柜门铰链			个	21.76	12.26	266.78				
	木封边条 25*5mm			m	112.928	3.94	444.94				
	其他材料费					-	697.65	-	0.00		
	材料费小计					-	4561.10	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 42 页 共 53 页

项目编码	011501008003	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-14	木壁柜 带木门 外饰面 防火板 内饰面 防火板	m2	13.0000	172.83	712.67	4.27	30.02%	2246.79	9264.71	55.51	691.08
人工费调整								657.02	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					2903.81	9264.71	55.51	691.08	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								12915.11			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防火板			m2	79.82	50.01	3991.8				
	胶合板 厚5mm			m2	46.4	20.33	943.52				
	胶合板 厚15mm			m2	33.959	31.83	1081.23				
	柜门拉手			个	44.2	8.72	385.42				
	柜门铰链			个	44.2	12.26	541.89				
	木封边条 25*5mm			m	229.385	3.94	903.78				
	其他材料费					-	1417.1	-	0.00		
	材料费小计					-	9264.74	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 43 页 共 53 页

项目编码	011501008004	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-14	木壁柜 带木门 外饰面 防火板 内饰面 防火板	m2	14.8200	172.83	712.67	4.27	30.02%	2561.34	10561.77	63.28	787.83
人工费调整								749.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3310.34	10561.77	63.28	787.83
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								14723.23			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防火板			m2	90.9948	50.01	4550.65				
	胶合板 厚5mm			m2	52.9071	20.33	1075.61				
	胶合板 厚15mm			m2	38.7247	31.83	1232.61				
	柜门拉手			个	50.388	8.72	439.38				
	柜门铰链			个	50.388	12.26	617.76				
	木封边条 25*5mm			m	261.4989	3.94	1030.31				
	其他材料费					-	1615.49	-	0.00		
	材料费小计					-	10561.80	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 44 页 共 53 页

项目编码	011501008005	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-14	木壁柜 带木门 外饰面 防火板 内饰面 防火板	m2	7.5400	172.83	712.67	4.27	30.02%	1303.14	5373.53	32.20	400.83
人工费调整								381.07	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1684.21	5373.53	32.20	400.83
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7490.76			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防火板			m2	46.2956	50.01	2315.24				
	胶合板 厚5mm			m2	26.9173	20.33	547.24				
	胶合板 厚15mm			m2	19.792	31.83	627.11				
	柜门拉手			个	25.636	8.72	223.55				
	柜门铰链			个	25.636	12.26	314.3				
	木封边条 25*5mm			m	133.0433	3.94	524.19				
	其他材料费					-	821.92	-	0.00		
	材料费小计					-	5373.55	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 45 页 共 53 页

项目编码	011501008006	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-14	木壁柜 带木门 外饰面 防火板 内饰面 防火板	m2	14.8200	172.83	712.67	4.27	30.02%	2561.34	10561.77	63.28	787.83
人工费调整								749.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3310.34	10561.77	63.28	787.83
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								14723.23			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防火板			m2	90.9948	50.01	4550.65				
	胶合板 厚5mm			m2	52.9071	20.33	1075.61				
	胶合板 厚15mm			m2	38.7247	31.83	1232.61				
	柜门拉手			个	50.388	8.72	439.38				
	柜门铰链			个	50.388	12.26	617.76				
	木封边条 25*5mm			m	261.4989	3.94	1030.31				
	其他材料费					-	1615.49	-	0.00		
	材料费小计					-	10561.80	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 46 页 共 53 页

项目编号	011501008007	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-14	木壁柜 带木门 外饰面 防火板 内饰面 防火板	m2	6.2400	172.83	712.67	4.27	30.02%	1078.46	4447.06	26.64	331.72
人工费调整								315.37	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1393.83	4447.06	26.64	331.72
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6199.26			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防火板			m2	38.3136	50.01	1916.06				
	胶合板 厚5mm			m2	22.2768	20.33	452.89				
	胶合板 厚15mm			m2	16.3951	31.83	518.99				
	柜门拉手			个	22.216	8.72	185				
	柜门铰链			个	22.216	12.26	260.11				
	木封边条 25*5mm			m	110.1048	3.94	433.81				
	其他材料费					-	680.21	-	0.00		
	材料费小计					-	4447.07	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 47 页 共 53 页

项目编码	011501008008	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-14	木壁柜 带木门 外饰面 防火板 内饰面 防火板	m2	6.0000	172.83	712.67	4.27	30.02%	1036.98	4276.02	25.62	318.96
人工费调整								303.24	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1340.22	4276.02	25.62	318.96
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5960.82			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防火板			m2	36.84	50.01	1842.37				
	胶合板 厚5mm			m2	21.42	20.33	435.47				
	胶合板 厚15mm			m2	15.63	31.83	499.03				
	柜门拉手			个	180.4	8.72	177.89				
	柜门铰链			个	20.4	12.26	250.1				
	木封边条 25*5mm			m	105.87	3.94	417.13				
	其他材料费					-	654.04	-	0.00		
	材料费小计					-	4276.03	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 48 页 共 53 页

项目编码	011501008009	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-14	木壁柜 带木门 外饰面 防火板 内饰面 防火板	m2	4.0000	172.83	712.67	4.27	30.02%	691.32	2850.68	17.08	212.64
人工费调整								202.16	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						893.48	2850.68	17.08	212.64
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3973.88			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防火板			m2	24.56	50.01	1228.25				
	胶合板 厚5mm			m2	14.23	20.33	290.31				
	胶合板 厚15mm			m2	16.48	31.83	332.69				
	柜门拉手			个	13.6	8.72	118.59				
	柜门铰链			个	13.6	12.26	166.74				
	木封边条 25*5mm			m	70.58	3.94	278.09				
	其他材料费					-	436.03	-	0.00		
	材料费小计					-	2850.69	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 49 页 共 53 页

项目编号	011501008010	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-14	木壁柜 带木门 外饰面 防火板 内饰面 防火板	m2	6.4000	172.83	712.67	4.27	30.02%	1106.11	4561.09	27.33	340.22
人工费调整								323.46	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					1429.57	4561.09	27.33	340.22	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								6358.21			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防火板			m2	33.296	50.01	1965.19				
	胶合板 厚5mm			m2	22.843	20.33	464.5				
	胶合板 厚15mm			m2	16.7232	31.83	532.3				
	柜门拉手			个	21.76	8.72	189.75				
	柜门铰链			个	21.76	12.26	266.78				
	木封边条 25*5mm			m	112.928	3.94	444.94				
	其他材料费					-	697.65	-	0.00		
	材料费小计					-	4561.10	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 50 页 共 53 页

项目编码	011501008011	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-14	木壁柜 带木门 外饰面 防火板 内饰面 防火板	m2	16.9000	172.83	712.67	4.27	30.02%	2920.83	12044.12	72.16	898.40
人工费调整								854.13	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3774.95	12044.12	72.16	898.40
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								16789.64			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防火板			m2	103.766	50.01	5189.34				
	胶合板 厚5mm			m2	60.333	20.33	1226.57				
	胶合板 厚15mm			m2	44.1597	31.83	1405.6				
	柜门拉手			个	57.46	8.72	501.05				
	柜门铰链			个	57.46	12.26	704.46				
	木封边条 25*5mm			m	298.2005	3.94	1174.91				
	其他材料费					-	1842.23	-	0.00		
	材料费小计					-	12044.16	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 51 页 共 53 页

项目编号	011501020001	项目名称	服务台	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-47	服务台 外饰面榉木胶合板内饰面榉木胶合板	m	3.8000	244.42	520.21	6.27	30.02%	928.80	1976.80	23.83	285.99
18-52	人造石台面	m2	2.8500	161.99	236.44	0	30.02%	461.67	673.85	0.00	138.60
人工费调整								406.59	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1797.06	2650.65	23.83	424.58
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4896.12			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	胶合板 厚5mm			m2	1.6943	20.33	34.46				
	胶合板 厚15mm			m2	17.2785	31.83	549.98				
	柜门拉手			个	19.69	8.72	84.5				
	木封边条 25*5mm			m	38.062	3.94	216.94				
	白榉木胶合板 厚3mm			m2	25.0762	20.39	511.3				
	其他材料费					-	1253.46	-	0.00		
	材料费小计					-	2650.64	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 52 页 共 53 页

项目编号	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	1203.83				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-159	里脚手架 砌筑架 3.6m以上	m2	1.0000	4.46	6.26	0.51	30.02%	4.46	6.26	0.51	1.49
				人工费调整				1.32	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				5.78	6.26	0.51	1.49
二类工114元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								14.04			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	6.26	-	0		
	材料费小计					-	6.26	-	0		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 53 页 共 53 页

项目编号	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	890				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-401	多层建筑物 建筑物檐高20m 以内垂直运输高度(20以内m)	100工日	0.0100	0	0	447.69	30.02%	0.00	0.00	4.48	1.34
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				0	0	4.48	1.34
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								5.82			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段: 金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832	885.35			
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339	1424.86			
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581	10195.36			
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498	4786.42			
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457	2614.55			
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429	456.51			
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55	1649.39			
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08	85.13			
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	0				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	436.29			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
					合计		22533.86	



编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	60000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计	60000		



梁霞

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	60000	
合 计			60000	—



梁霞

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	22115.69		22115.69
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	100525.85	16	16084.14
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	100525.85	6	6031.55
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费(费率措施费)+其他项目费+规费	733484.18	9	66013.58
合 计					88129.27



梁霞

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 装饰装修工程

标段: 金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重	—	—	—	
	合计	—	—	—	



注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写, 基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。如人工、机械费、材料费调整, 由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写, 1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写, 该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	61525.54	
二	措施项目费（费率措施费）	2755.97	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	1959	—
	其中：社会保险费	1424.73	—
	其中：住房公积金	534.27	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	5961.65	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		72,202.16	0



梁霞

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412004001	装饰灯	1.名称:20*10铝合金灯槽+亚克力盖板+光源 2.安装形式:嵌入式	m	13	91.7	1192.1		325.31
2	030412005001	荧光灯	1.名称:LED平板灯 2.规格:200*1200mm 3.安装形式:嵌入式	套	105	224.5	23572.5		2254.35
3	030412005002	荧光灯	1.名称:LED平板灯 2.规格:600*1200mm 3.安装形式:嵌入式	套	4	254.8	1019.2		85.88
4	030412005003	荧光灯	1.名称:LED平板灯 2.规格:300*1800mm 3.安装形式:嵌入式	套	4	456.8	1827.2		85.88
5	030412001001	普通灯具	1.名称:LED筒灯 2.类型:嵌入式	套	48	120.18	5768.64		899.95
6	030412004002	装饰灯	1.名称:LED灯带	m	260	37.97	9872.2		1788.8
7	030412004003	装饰灯	1.名称:吊线装饰灯	套	23	211.97	4875.31		495.56
8	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:86型 3.安装方式:暗装	个	9	22.28	200.52		57.83
9	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:86型 3.安装方式:暗装	个	6	25.06	150.36		40.37
10	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:86型 3.安装方式:暗装	个	19	29.89	567.91		133.59
本页小计							49045.94		6167.52

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 15 页

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	13				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1394	组合荧光灯光带 嵌入式单管 示意图号104、105、106、107、108	10m	0.1000	250.24	462.21	8.51	42.62%	25.02	46.22	0.85	10.67
人工费调整								8.94	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						33.96	46.22	0.85	10.67
二类工114元/工日		未计价材料费						24.24			
清单项目综合单价								91.7			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	1.42	1	1.42				
	膨胀螺栓 M10			个	4.08	1.15	4.69				
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	3.054	1.26	3.85				
	铜接线端子 20A			个	0.812	2.87	2.33				
	20*10铝 合金灯槽+亚克力盖板+光源			m	0.808	30	24.24				
	其他材料费					-	9.69	-	0.00		
	材料费小计					-	46.22	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 2 页 共 15 页

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	105				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1427	嵌入式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	214.7	1862.07	0	42.62%	21.47	186.21	0.00	9.15
人工费调整								7.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					29.14	186.21	0.00	9.15	
二类工114元/工日		未计价材料费					181.8				
清单项目综合单价								224.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				0.0957	1	0.1				
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2				0.61	1.26	0.77				
	铜接线端子 20A				1.95	2.87	2.91				
	LED平板 灯200*1200				180	180	181.8				
	其他材料费				-	-	0.63	-	0.00		
	材料费小计				-	-	186.21	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 3 页 共 15 页

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1427	嵌入式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	214.7	2165.07	0	42.62%	21.47	216.51	0.00	9.15
人工费调整								7.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					29.14	216.51	0.00	9.15	
二类工114元/工日		未计价材料费					212.1				
清单项目综合单价								254.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				0.0957	1	0.1				
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2				0.61	1.26	0.77				
	铜接线端子 20A				2.25	2.87	2.91				
	LED平板 灯600*1200				210	210	212.1				
	其他材料费					-	0.63	-	0.00		
	材料费小计					-	216.51	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 4 页 共 15 页

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1427	嵌入式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	214.7	4185.07	0	42.62%	21.47	418.51	0.00	9.15
人工费调整								7.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					29.14	418.51	0.00	9.15	
二类工114元/工日		未计价材料费					414.1				
清单项目综合单价								456.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				0.0957	1	0.1				
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²				0.61	1.26	0.77				
	铜接线端子 20A				2.25	2.87	2.91				
	LED平板灯300*1800				410	410	414.1				
	其他材料费				-	-	0.63	-	0.00		
	材料费小计				-	-	418.51	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 5 页 共 15 页

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1433	筒灯嵌入式 灯具直径(mm以内) Φ150示意图号162、163、164	10套	0.1000	187.49	867.44	0	42.62%	18.75	86.74	0.00	7.99
人工费调整								6.70	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						25.45	86.74	0.00	7.99
二类工114元/工日		未计价材料费						72.72			
清单项目综合单价								120.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.8138	1	0.81				
	铜接线端子 20A			个	1.015	2.87	2.91				
	金属软管接头 Φ15~20			个	2.06	1.87	3.85				
	钢接线盒 (灯具配用)			个	1.02	3.37	3.44				
	LED筒灯			套	1.01	72	72.72				
	其他材料费					-	3.01	-	0.00		
	材料费小计					-	86.74	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 6 页 共 15 页

项目编号	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	260				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1462	蛇光管 示意图号210、211	10m	0.1000	68.8	256.96	0	42.62%	6.88	25.70	0.00	2.93
人工费调整								2.46	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					9.34	25.70	0.00	2.93	
二类工114元/工日		未计价材料费					25.25				
清单项目综合单价								37.97			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.0288	1	0.03				
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	0.061	1.26	0.08				
	尼龙卡带 4×50				3.09	0.11	0.34				
	LED灯带			m	1.01	25	25.25				
	材料费小计					-	25.70	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造项目

第 7 页 共 15 页

项目编号	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	23				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1425	吊杆式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	215.46	1735.47	0	42.62%	21.55	173.55	0.00	9.18
人工费调整								7.70	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					29.24	173.55	0.00	9.18	
二类工114元/工日		未计价材料费					161.6				
清单项目综合单价								211.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	1.6553	1	1.66				
	膨胀螺栓 M10			套	2.00	1.15	2.35				
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2			米	0.295	1.26	0.38				
	铜接线端子 20A			个	2.05	2.87	2.91				
	吊线装 饰灯			套	1.00	160	161.6				
	其他材料费					-	4.65	-	0.00		
	材料费小计					-	173.55	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 8 页 共 15 页

项目编号	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	108.21	0	42.62%	6.43	10.82	0.00	2.74
人工费调整								2.30	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.72	10.82	0.00	2.74
二类工114元/工日		未计价材料费						10.2			
清单项目综合单价								22.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.0286	1	0.03				
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	0.305	1.26	0.38				
	单联开关				1.02	10	10.2				
	其他材料费					-	0.21	-	0.00		
	材料费小计					-	10.82	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 9 页 共 15 页

项目编号	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1543	板式暗开关(单控)双联	10套	0.1000	67.28	130.65	0	42.62%	6.73	13.07	0.00	2.87
人工费调整								2.40	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.13	13.07	0.00	2.87
二类工114元/工日		未计价材料费						12.24			
清单项目综合单价								25.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.0396	1	0.04				
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	0.458	1.26	0.58				
	双联单控开关				1.02	12	12.24				
	其他材料费					-	0.21	-	0.00		
	材料费小计					-	13.06	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 10 页 共 15 页

项目编号	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	19				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1544	板式暗开关(单控)三联	10套	0.1000	70.31	173.48	0	42.62%	7.03	17.35	0.00	3.00
人工费调整								2.51	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					9.54	17.35	0.00	3.00	
二类工114元/工日		未计价材料费					16.32				
清单项目综合单价								29.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.0504	1	0.05				
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	0.611	1.26	0.77				
	三联单控开关				1.02	16	16.32				
	其他材料费					-	0.21	-	0.00		
	材料费小计					-	17.35	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 11 页 共 15 页

项目编号	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1545	板式暗开关(单控)四联	10套	0.1000	74.09	297.92	0	42.62%	7.41	29.79	0.00	3.16
人工费调整								2.65	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						10.06	29.79	0.00	3.16
二类工114元/工日		未计价材料费						28.56			
清单项目综合单价								43.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.0614	1	0.06				
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	0.764	1.26	0.96				
	四联单控开关				1.02	28	28.56				
	其他材料费					-	0.21	-	0.00		
	材料费小计					-	29.79	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 12 页 共 15 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	330				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	1297.01	19.86	42.62%	5.40	12.97	0.20	2.30
人工费调整								1.93	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.34	12.97	0.20	2.30
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						12.25			
清单项目综合单价								22.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.0334	1	0.03				
	镀锌管接头 5×20			元	0.1648	2.23	0.37				
	钢管(按实际规格)20			元	1.03	11.89	12.25				
	其他材料费					-	0.32	-	0.00		
	材料费小计					-	12.97	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 13 页 共 15 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	990				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面(mm ² 以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	284.15	0	42.62%	0.76	2.84	0.00	0.32
人工费调整								0.27	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.03	2.84	0.00	0.32
二类工114元/工日		未计价材料费						2.67			
清单项目综合单价								4.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费				0.0114	1	0.01				
	铜芯绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5					2.3	2.67				
	其他材料费					-	0.16	-	0.00		
	材料费小计					-	2.84	-	0.00		
											


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 14 页 共 15 页

项目编号	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	36				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	40.46	0	42.62%	2.84	4.05	0.00	1.21
人工费调整								1.01	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.85	4.05	0.00	1.21
二类工114元/工日		未计价材料费						2.55			
清单项目综合单价								9.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.1386	1	0.14				
	塑料接线盒 86×86			个	1.02	2.5	2.55				
	其他材料费					-	1.36	-	0.00		
	材料费小计					-	4.05	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 15 页 共 15 页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位		工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM149	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1.0000	88.16	264.49	0	42.62%	88.16	264.49	0.00	37.57
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				88.16	264.49	0	37.57
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								390.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	264.49	-	0		
	材料费小计					-	264.49	-	0		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

计日工表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 电气安装工程

标段: 金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重	—	—	—	
	合计	—	—	—	



注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写, 基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。如人工、机械费调整, 由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写, 1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写, 该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水及消防安装工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给排水							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管 DN25 1.25MPa 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及冲洗	m	20	37.34	746.8		250.22
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管 DN20 1.25MPa 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及冲洗	m	25	29.75	743.75		273.45
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管 DN15 1.25MPa 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及冲洗	m	33	32.75	2882		962.54
4	031001006004	塑料管	1. 介质: 污水 2. 材质、规格: U-PVC塑料排水管 3. 连接形式: 粘接	m	71	46.45	3297.95		1022.33
5	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格: 成品洗脸盆 3. 带洗脸盆		5	832.6	4163.3		181.7
本页小计							11833.8		2690.24



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水及消防安装工程 标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			地柜, 柜长0.8m 3. 组装形式: 冷热水软管 4. 附件名称、数量: 角阀、给水软管、排水管、龙头等所有五金 配件							
6	031004003002	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 成品洗脸盆, 带 石材台面及地柜, 柜长1.2m 3. 组装形式: 冷热水软管 4. 附件名称、数量: 角阀、给水软管、排水管、龙头等所有五金 配件	组	2	1105.36	2210.72		72.68	
7	031004003003	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 成品洗脸盆, 带 石材台面及地柜, 柜长1.5m 3. 组装形式: 冷热水软管 4. 附件名称、数量: 角阀、给水软管、排水管、龙头等所有五金 配件	组	2	1236.60	2473.32		72.68	
8	031004003004	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 成品洗脸盆, 带 石材台面及地柜, 柜长1.5m 3. 组装形式: 冷热水软管 4. 附件名称、数量: 角阀、给水软管、排水管、龙头等所有五金 配件	组	1	1479.06	1479.06		36.34	
本页小计								6163.1		181.7



梁霞

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水及消防安装工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 附件名称、数量:角阀、给水软管、排水管、龙头等所有五金配件						
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20	个	1	106.96	106.96		13.57
10	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢管套管制作、安装 2. 材质:镀锌钢套管 3. 规格:DN100	个	12	64.24	770.88		118.92
		分部小计					18874.74		3004.43
		消防喷淋系统							
11	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	136	44.16	6005.76		2225.27
12	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:外露 2. 材质、型号、规格:快速响应喷头, K=115、DN15, 动作温度68摄氏度 3. 连接形式:螺纹连接	个	171	53.59	9163.89		2348.86
		分部小计					15169.65		4574.13
		措施项目							
13	031301017002	脚手架搭拆			1	419.31	419.31		94.73
		分部小计					419.31		94.73
		本页小计					16466.8		4801.35
		合 计					34463.7		7673.29



梁霞

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 13 页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)25	10m	0.1000	86.52	142.01	0.77	42.62%	8.65	14.20	0.08	3.69
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								4.48	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						16.99	14.86	0.15	5.33
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						4.43			
清单项目综合单价								37.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	改性聚丙烯管件 DN25					8.01	8.01				
	PP-R塑料管25 De25×2.3, 1.5MPa			m	0.02	4.34	4.43				
	其他材料费					-	2.43	-	0.00		
	材料费小计					-	14.86	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 2 页 共 13 页

项目编号	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	70.79	94.21	0.77	42.62%	7.08	9.42	0.08	3.02
4-339	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								3.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.86	10.08	0.15	4.66
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						2.98			
清单项目综合单价								29.75			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	改性聚丙烯管件 DN20			个	1.1	4.25	4.68				
	PP-R塑料管20 De20×2.0, 1.25MPa			m	1.02	2.92	2.98				
	其他材料费					-	2.43	-	0.00		
	材料费小计					-	10.08	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 3 页 共 13 页

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	88				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-99	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)15	10m	0.1000	70.79	124.27	0.77	42.62%	7.08	12.43	0.08	3.02
4-339	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								3.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.86	13.09	0.15	4.66
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						2.37			
清单项目综合单价								32.75			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	改性聚丙烯管件 DN15			个	1.5	5.89	8.84				
	PP-R塑料管15 De20×2.0, 1.25MPa			m	1.02	2.32	2.37				
	其他材料费					-	1.89	-	0.00		
	材料费小计					-	13.09	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 4 页 共 13 页

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	71				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-168	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)80	10m	0.1000	143.99	207.39	0.07	42.62%	14.40	20.74	0.01	6.14
人工费调整								5.17	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						19.56	20.74	0.01	6.14
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						6.64			
清单项目综合单价								46.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	角钢立管卡 DN75			个	0.4	10.1	4.04				
	PVC-U排水塑料管件(室内) DN80			个	0.1	5.55	6.38				
	PVC-U排水管75 De75×2.3			米	0.253	6.9	6.64				
	其他材料费					-	3.67	-	0.00		
	材料费小计					-	20.74	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 5 页 共 13 页

项目编号	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-561	洗脸盆软管组成冷热水	组	1.0000	36.34	767.77	0	42.62%	36.34	767.77	0.00	15.49
人工费调整								13.06	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						49.40	767.77	0.00	15.49
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						686.8			
清单项目综合单价								832.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	聚四氟乙烯生料带			m	2.27	0.49	1.11				
	镀铬瓷芯直通阀 DN15			个	2.02	13.34	26.95				
	冷热水复合软管 φ15 L=300			根	2	16.03	32.06				
	成品洗脸盆带柜0.8M			套	1.01	680	686.8				
	其他材料费					-	20.85	-	0.00		
	材料费小计					-	767.77	-	0.00		
											
											
梁霞											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 6 页 共 13 页

项目编号	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-561	洗脸盆软管组成冷热水	组	1.0000	36.34	1040.47	0	42.62%	36.34	1040.47	0.00	15.49
人工费调整								13.06	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						49.40	1040.47	0.00	15.49
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						959.5			
清单项目综合单价								1105.36			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	聚四氟乙烯生料带			m	2.27	0.49	1.11				
	镀铬瓷芯直通阀 DN15			个	2.02	13.34	26.95				
	冷热水复合软管 φ15 L=300			根	2	16.03	32.06				
	成品洗脸盆带柜1.2M			套	1.01	950	959.5				
	其他材料费					-	20.85	-	0.00		
	材料费小计					-	1040.47	-	0.00		


 中华人民共和国二级注册造价工程师
梁霞
 B24246200000191
 甘肃大晟建设工程
 有限公司
 2023年5月17日

梁霞


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 7 页 共 13 页

项目编号	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-561	洗脸盆软管组成冷热水	组	1.0000	36.34	1171.77	0	42.62%	36.34	1171.77	0.00	15.49
人工费调整								13.06	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						49.40	1171.77	0.00	15.49
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						1090.8			
清单项目综合单价								1236.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	聚四氟乙烯生料带			m	2.27	0.49	1.11				
	镀铬瓷芯直通阀 DN15			个	2.02	13.34	26.95				
	冷热水复合软管 φ15 L=300			根	2	16.03	32.06				
	成品洗脸盆带柜1.5M			套	1.01	1080	1090.8				
	其他材料费					-	20.85	-	0.00		
	材料费小计					-	1171.77	-	0.00		
											
											
				B24246200000191 甘肃大晟建设工程 有限公司 2023年5月17日							
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 8 页 共 13 页

项目编号	031004003004	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-561	洗脸盆软管组成冷热水	组	1.0000	36.34	1414.17	0	42.62%	36.34	1414.17	0.00	15.49
人工费调整								13.06	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						49.40	1414.17	0.00	15.49
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						1333.2			
清单项目综合单价								1479.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	聚四氟乙烯生料带			m	2.27	0.49	1.11				
	镀铬瓷芯直通阀 DN15			个	2.02	13.34	26.95				
	冷热水复合软管 φ15 L=300			m	2	16.03	32.06				
	成品洗脸盆带柜1.7M			套	1.01	1320	1333.2				
	其他材料费					-	20.85	-	0.00		
	材料费小计					-	1414.17	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 9 页 共 13 页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-395	螺纹法兰阀 公称直径(mm以内)20	个	1.0000	13.57	82.73	0	42.62%	13.57	82.73	0.00	5.79
人工费调整								4.87	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					18.44	82.73	0.00	5.79	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					58				
清单项目综合单价								106.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	截止阀				1	58	58				
	其他材料费					-	24.73	-	0.00		
	材料费小计					-	82.73	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 10 页 共 13 页

项目编号	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-358	钢管套管制作、安装 公称直径(mm以内)100	个	1.0000	9.91	44.8	1.77	42.62%	9.91	44.80	1.77	4.22
人工费调整								3.54	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					13.45	44.80	1.77	4.22	
二类工114元/工日		未计价材料费					30				
清单项目综合单价								64.24			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊接钢管 DN100			m	0.3	40.41	12.12				
	套管					30	30				
	其他材料费					-	2.68	-	0.00		
	材料费小计					-	44.80	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 11 页 共 13 页

项目编号	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	136				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-959	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	10m	0.1000	128.83	140.46	3.5	42.62%	12.88	14.05	0.36	5.49
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
人工费调整								5.86	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						22.23	14.52	0.44	6.97
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						10.62			
清单项目综合单价								44.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	聚四氟乙烯生料带			m	0.35	0.49	0.17				
	室内消防镀锌钢管接头零件 DN25			个	4.851	3.42	2.91				
	镀锌钢管DN25			m	1.02	10.416	10.62				
	其他材料费					-	0.81	-	0.00		
	材料费小计					-	14.52	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 12 页 共 13 页

项目编号	030901003001	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个	工程量	171				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1018	喷头安装 公称直径(mm以内) 有吊顶15	10个	0.1000	137.36	285.07	5.53	42.62%	13.74	28.51	0.57	5.85
人工费调整								4.93	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						18.66	28.51	0.57	5.85
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						25.25			
清单项目综合单价								53.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	聚四氟乙烯生料带			m	0.899	0.49	0.44				
	镀锌管箍 DN25			个	1.000	2.15	2.17				
	喷头			个	1.000	25	25.25				
	其他材料费					-	0.64	-	0.00		
	材料费小计					-	28.51	-	0.00		
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 13 页 共 13 页

项目编号		031301017002	项目名称		脚手架搭拆		计量单位		工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	94.73	284.2	0	42.62%	94.73	284.20	0.00	40.38
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				94.73	284.2	0	40.38
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								419.31			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			-	284.2	-	0				
	材料费小计			-	284.2	-	0				



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		



梁霞

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—



梁霞

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—



梁霞

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：给排水及消防安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水及消防安装工程 标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	1688.13		1688.13
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	7673.29	16	1227.73
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	7673.29	6	460.4
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	38526.7	9	3467.4
合 计					5155.53



梁霞

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程投标报价汇总表

工程名称：金昌市人民医院南院区15层
装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	装饰装修工程	464086.67		11647.64	12462.89
2	电气安装工程	123817.07		5894.55	4727.68
3	给排水及采暖工程	87167.34		3035.68	2434.74
4	通风空调工程	177611.02		3796.34	3044.83
	合计	852682.1		24374.21	22670.14



梁霞

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 装饰装修工程
标段: 金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	320415.36	
1.1	墙、柱面装饰 与隔断工程	75895.99	
1.2	天棚工程	135400.37	
1.3	楼地面装饰工 程	51632.16	
1.4	柜类、货架	44290.5	
1.5	定额措施项目	13196.34	
二	措施项目费 (费率措施费)	12889.34	—
三	其他项目费	80000	—
	暂列金额	80000	—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	12462.89	—
	其中: 社会保险费	9063.92	—
	其中: 住房公积金	3398.97	—
	其中: 环境保护税		—
五	税金	38319.08	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		464,086.67	0



注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		墙、柱面装饰与隔断工程								
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：填充墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m ³	26.8	389.13	10428.68		2723.42	
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 装饰面材料种类：水泥砂浆	m ²	244.44	30.14	7367.42		3930.6	
3	011207001016	墙面装饰板	1. 部位：墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚冰火板，原木色选样，燃烧等级A级	m ²	104.49	67.27	7029.04		1228.8	
4	011207001017	墙面装饰板	1. 部位：墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚冰火板，图案选样，燃烧等级A级	m ²	12.97	67.27	872.49		152.53	
5	011207001018	墙面装饰板	1. 部位：墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面，原木色选样，燃烧等级B1级	m ²	26.91	67.27	1810.24		316.46	
6	011502007002	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：护墙板配套收口条，线条宽40mm	m	16.08	30.32	480.83		167.38	
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：基层处理(含腻子) 2. 喷刷涂料部位：内墙面	m ²	180.29	23.79	4289.1		1956.94	
本页小计								32277.8		10476.13



涂霞

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			腻子种类:内墙专用腻子 4.刮腻子要求:两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:抗菌无机涂料							
8	011210003001	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:铝合金专用型材 2.玻璃品种、规格、颜色:双层玻璃,内置百叶窗帘	m2	69.78	337.58	23556.33		3381.54	
9	010801002001	木质门带套	成品套装门	m2	21.84	568.7	12420.41		1279.82	
10	010802001001	金属(塑钢)门	卫生间铝合金门	m2	2.1	318.95	669.8		130.1	
11	011503007002	塑料靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:医院专用扶手	m	7.7	112.55	866.64		203.13	
12	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:卫生间墙面 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:水泥砂浆粘贴300*600mm陶瓷面砖,颜色甲方选定 4.缝宽、嵌缝材料种类:专用填缝剂	m2	29.12	194.29	5657.72		1017.45	
13	011505010002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:成品镜子	m2	3	113.29	339.87		49.8	
14	011505005001	卫生间扶手	不锈钢抓手制作	个	2	53.71	107.42		20.08	
		分部小计					75895.99		16558.05	
		天棚工程								
15	011302001003	吊顶天棚	杆规格、高度	m2	377.39	31.68	11882.56		11019.79	
本页小计								162450.75		17101.71

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			筋@≤ 1200, 膨胀螺栓固定于建筑楼板当吊筋长度大于1.5m, 应设置反支撑 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金主龙骨@ ≤900, 次龙骨@ ≤600 3. 面层材料品种、规格: 600X1200 铝扣板(1.0mm 厚) 4. 嵌缝材料种类: 铝扣板吊顶等为密缝天花吊顶, 铝扣板间需打密闭胶填缝, 密闭胶颜色与铝扣板颜色一样。						
16	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: ∅8镀锌吊筋@ ≤ 1200, 膨胀螺栓固定于建筑楼板当吊筋长度大于 1.5m, 应设置反支撑 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝合金主龙骨@ ≤900, 次龙骨@ ≤600 3. 面层材料品种、规格: 600X900 铝扣板(1.0mm 厚) 4. 嵌缝材料种类: 铝扣板	m2	5.95	292.43	1741.74		190.1
本页小计							1741.74		190.1



梁霞

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			顶等 为密缝天花吊顶，铝扣板间需打 密闭胶填缝，密 闭胶颜色与铝扣 板颜色一样。						
17	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格：刮腻子，刷内墙乳胶漆	m2	87.47	140.19	12262.42		3167.93
18	010810002002	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：石膏板饰面细木工板基层	m	45	56.97	2563.65		689.4
		分部小计					135400.37		15067.22
		楼地面装饰工程							
19	011103004002	塑料卷材楼地面	1、2厚防滑(同质透心PVC卷材)，用同色焊线焊缝，用专用胶粘剂粘贴； 2、5厚水泥基自流平找平一道，墙角用M20水泥沙浆抹圆角R=50； 3、水泥基自流平界面剂两道； 4、基层清理。	m2	501.86	52.39	26392.82		5023.62
20	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、卫生间地面 2、20厚1:3水泥砂浆保护层 3、300g内纶布	m2	5.95	61.55	366.22		102.35
本页小计							41585.11		8983.3



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			防水层2道,四周沿墙面上返300; 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡层; 5、基层清理。							
21	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100厚C20混凝土地面,压实抹光	m2	501.86	48.11	24144.48		8506.52	
22	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300mm防滑陶瓷地砖,颜色甲方选定	m2	5.95	122.46	728.64		139.29	
		分部小计					51632.16		13771.78	
		柜类、货架								
23	011501003003	衣柜	1、名称:更衣柜 2、规格尺寸:2000*500*2000 3、材质:E1级实木颗粒板基材,优质PVC封边条;	个	2	359.8	7187.6		1342.48	
24	011501008012	木壁柜	1、名称:组合柜 2、规格尺寸:3500*500*2000 3、材质:E1级实木颗粒板基材,优质PVC封边条;	个	1	6957.23	6957.23		1209.81	
25	011501008013	木壁柜	1、规格:2000*500*2000	个	1	5963.34	5963.34		1036.98	
本页小计								44981.29		12235.08

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			柜 2、规格尺寸：3000*400*2000 3、材质：E1级实木颗粒板基材，优质PVC封边条						
26	011501008014	木壁柜	1、名称：组合柜 2、规格尺寸：4400*500*2600 3、材质：E1级实木颗粒板基材，优质PVC封边条	个	1	11370.1	11370.1		1977.18
27	011501008015	木壁柜	1、名称：组合柜 2、规格尺寸：4500*500*2000 3、材质：E1级实木颗粒板基材，优质PVC封边条	个	1	8945.01	8945.01		1555.47
28	011501020002	服务台	1、名称：导诊台 2、规格尺寸：3000*700*750/1150 3、材质：电解钢板金属+人造石	个	1	3867.22	3867.22		1097.74
		分部小计					44290.5		8219.66
		措施项目							
29	011701003002	里脚手架	墙体砌筑天棚活		680	14.04	9547.2		3032.8
30	011703001002	垂直运输	装饰垂直运输		627	5.82	3649.14		
		分部小计					13196.34		3032.8
		本页小计					37378.67		7663.19
		合计					320415.36		56649.51

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 31 页

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	26.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-43-2	加气混凝土砌块墙水泥砂浆M5.0	m3	1.0000	101.62	223.58	1	30.02%	101.62	223.58	1.00	30.81
人工费调整								32.12	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					133.74	223.58	1.00	30.81	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								389.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	12.65	0.29	3.67				
	加气混凝土块			m3	0.965	224.82	216.95				
	其他材料费					-	2.96	-	0.00		
	材料费小计					-	223.58	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 2 页 共 31 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	244.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1	内墙、柱面抹灰 砖墙面、墙裙 水泥砂浆	m2	1.0000	16.08	3.84	0.51	30.02%	16.08	3.84	0.51	4.98
人工费调整								4.73	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			20.81	3.84	0.51	4.98			
二类工114元/工日;三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费			0						
清单项目综合单价					30.14						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	9.3786	0.29	2.72	-	-		
	其他材料费					-	1.12	-	0.00		
	材料费小计					-	3.84	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 3 页 共 31 页

项目编码	011207001016	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	104.49				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-124 换	墙面面层 冰火板	m2	1.0000	11.76	56.58	0	30.02%	11.76	56.58	0.00	3.53
人工费调整								3.54	-	-	-
材料费价差								-	-8.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					15.30	48.44	0.00	3.53	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								67.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冰火板			m2	1.1	42.6	46.86				
	其他材料费					-	1.58	-	0.00		
	材料费小计					-	48.44	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 4 页 共 31 页

项目编号	011207001017	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	12.97				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-124 换	墙面面层 冰火板	m2	1.0000	11.76	56.58	0	30.02%	11.76	56.58	0.00	3.53
人工费调整								3.54	-	-	-
材料费价差								-	-8.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					15.30	48.44	0.00	3.53	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								67.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冰火板			m2	1.1	42.6	46.86				
	其他材料费					-	1.58	-	0.00		
	材料费小计					-	48.44	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 5 页 共 31 页

项目编号	011207001018	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	26.91				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-124 换	墙面面层 冰火板	m2	1.0000	11.76	56.58	0	30.02%	11.76	56.58	0.00	3.53
人工费调整								3.54	-	-	-
材料费价差								-	-8.14	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					15.30	48.44	0.00	3.53	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								67.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冰火板			m2	1.1	42.6	46.86				
	其他材料费					-	1.58	-	0.00		
	材料费小计					-	48.44	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 6 页 共 31 页

项目编号	011502007002	项目名称	塑料装饰线	计量单位	m	工程量	76.08				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-161	装饰线条 塑料 PVC贴面板条 槽线 宽度mm 40mm以内	m	1.0000	2.2	2.78	0	30.02%	2.20	2.78	0.00	0.66
人工费调整								0.68	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					2.88	2.78	0.00	0.66	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								6.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	2.78	-	0.00		
	材料费小计					-	2.78	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 7 页 共 31 页

项目编号	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	180.29				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-88	普通腻子两遍	100m2	0.0100	746.24	568.86	0	30.02%	7.46	5.69	0.00	2.24
19-75	内墙涂料 普通涂料	100m2	0.0100	339.2	61.85	0	30.02%	3.39	0.62	0.00	1.02
人工费调整								3.35	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.21	6.32	0.00	3.26
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								23.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	6.32	—	0.00		
	材料费小计					—	6.32	—	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 8 页 共 31 页

项目编号	011210003001	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	69.78				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-195	双层玻璃夹百叶帘隔断	m2	1.0000	48.46	160.19	0	30.02%	48.46	160.19	0.00	14.54
人工费调整								14.58	-	-	-
材料费价差								-	99.81	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						63.04	260.00	0.00	14.54
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								337.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	双层玻璃夹百叶帘(成品)			m2	1	260	260				
	材料费小计					-	260.00	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 9 页 共 31 页

项目编号	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	21.84				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-21	成品套装门	m2	1.0000	58.6	476.04	0	30.02%	58.60	476.04	0.00	17.59
人工费调整								16.47	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					75.07	476.04	0.00	17.59	
二类工114元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								568.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品套装门			m2	0.9766	460.69	449.91				
	其他材料费					-	26.13	-	0.00		
	材料费小计					-	476.04	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 10 页 共 31 页

项目编号	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	2.1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-56	安装铝合金平开门 全玻	m2	1.0000	61.95	220.1	0	30.02%	61.95	220.10	0.00	18.60
人工费调整								18.30	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					80.25	220.10	0.00	18.60	
二类工114元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								318.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	220.1	-	0.00		
	材料费小计					-	220.10	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 11 页 共 31 页

项目编号	011503007002	项目名称	塑料靠墙扶手	计量单位	m	工程量	7.7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-106	靠墙扶手 医院专用扶手	m	1.0000	26.38	67.8	1.63	30.02%	26.38	67.80	1.77	8.45
人工费调整								8.15	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						34.53	67.80	1.77	8.45
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								112.55			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	67.8	-	0.00		
	材料费小计					-	67.80	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 12 页 共 31 页

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	29.12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-70	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 灰缝	m2	1.0000	34.94	137.76	0.44	30.02%	34.94	137.76	0.44	10.62
人工费调整								10.51	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						45.45	137.78	0.44	10.62
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								194.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	12.0936	0.29	3.51				
	墙面砖 500*500mm			m2	0.152	127.97	129.92				
	其他材料费					-	4.36	-	0.00		
	材料费小计					-	137.78	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



梁霞

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 13 页 共 31 页

项目编号	011505010002	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-252	盥洗室用具 镜面玻璃 1m2以外	m2	1.0000	16.6	86.58	0	30.02%	16.60	86.58	0.00	4.98
人工费调整								5.13	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						21.73	86.58	0.00	4.98
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								113.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	86.58	-	0.00		
	材料费小计					-	86.58	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 14 页 共 31 页

项目编码	011505005001	项目名称	卫生间扶手	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-262	盥洗室用具 其他配件 浴盆 拉手 不锈钢	套	1.0000	10.04	37.56	0	30.02%	10.04	37.56	0.00	3.01
人工费调整								3.10	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.14	37.56	0.00	3.01
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								53.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	37.56	-	0.00		
	材料费小计					-	37.56	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 15 页 共 31 页

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	377.39				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-114	造型天棚龙骨 轻钢龙骨 吊挂式 矩型	m2	1.0000	18.18	71.5	0	30.02%	18.18	71.50	0.00	5.46
16-88	天棚面层 铝扣板方型600*600	m2	1.0000	11.02	196.65	0	30.02%	11.02	196.65	0.00	3.31
人工费调整								8.30	-	-	-
材料费价差								-	0.46	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			37.50	268.61	0.00	8.77			
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费			0						
清单项目综合单价								314.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	吊杆			kg	1.5	13.37	20.06				
	铝扣板 600*600mm			m2	1.02	190.89	194.71				
	镀锌轻钢中小龙骨			m	5.87	2.88	16.91				
	镀锌轻钢大龙骨 50系列			m	1.97	5.21	10.26				
	轻钢龙骨平面连接件			个	7.6	1.19	9.04				
	吊顶轻钢龙骨 UC50吊件			件	4.5	2.08	9.36				
	其他材料费					-	8.28	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 17 页 共 31 页

项目编号	011302001004	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	5.95				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-114	造型天棚龙骨 轻钢龙骨 吊挂式 矩型	m2	1.0000	18.18	71.5	0	30.02%	18.18	71.50	0.00	5.46
16-87	天棚面层 铝扣板方型300*300	m2	1.0000	13.77	147.23	0	30.02%	13.77	147.23	0.00	4.13
人工费调整								9.09	-	-	-
材料费价差								-	23.37	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					41.04	242.10	0.00	9.59	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								292.73			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	吊杆			个	1.5	13.37	20.06				
	镀锌轻钢中小龙骨			m	3.87	2.88	16.91				
	镀锌轻钢大龙骨 50系列			m	1.97	5.21	10.26				
	轻钢龙骨平面连接件			个	7.6	1.19	9.04				
	吊顶轻钢龙骨 UC50吊件			件	4.5	2.08	9.36				
	其他材料费					-	176.47	-	0.00		
	材料费小计					-	242.10	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 18 页 共 31 页

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	87.47				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-11	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型不上人型 面层规格mm 600*600 平面	m2	1.0000	16.32	40.02	0.11	30.02%	16.32	40.02	0.12	4.94
16-67	天棚面层 石膏板安装在基层板上	m2	1.0000	9.45	12.89	0	30.02%	9.45	12.89	0.00	2.83
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1029.28	0	30.02%	10.45	10.29	0.00	3.14
人工费调整								10.56	-	-	-
材料费价差								-	19.19	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				46.78	82.39	0.12	10.91
二类工114元/工日;三类工99元/工日;一类工120元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								140.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	吊杆			kg	0.28	13.37	3.74				
	石膏板 厚9mm			m2	1.05	25	26.25				
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600			m2	1.015	31.2	31.67				
	其他材料费					-	20.74	-	0.00		
	材料费小计					-	82.40	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 19 页 共 31 页

项目编号	010810002002	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	45				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-29	窗帘盒 石膏板饰面细木工板基层	m	1.0000	15.32	25.15	0.01	30.02%	15.32	25.15	0.01	4.60
人工费调整								4.48	-	-	-
材料费价差								-	7.41	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					19.80	32.56	0.01	4.60	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								56.97			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	石膏板 厚9mm			m ²	0.4725	25	11.81				
	其他材料费					-	20.74	-	0.00		
	材料费小计					-	32.56	-	0.00		



梁霞


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 20 页 共 31 页

项目编号	011103004002	项目名称	塑料卷材楼地面	计量单位	m2	工程量	501.86				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-60	自流平水泥复合浆楼地面厚2mm	m2	1.0000	7.51	19.74	0	30.02%	7.51	19.74	0.00	2.25
14-61	自流平水泥复合浆楼地面每增加1mm	m2	1.0000	2.5	8.53	0	30.02%	2.50	8.53	0.00	0.75
人工费调整								3.10	-	-	-
材料费价差								-	8.21	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.11	36.48	0.00	3.00
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								52.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	自流平水泥复合浆 2mm厚				2.00438	6.5	36.03				
	其他材料费					-	0.45	-	0.00		
	材料费小计					-	36.48	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 21 页 共 31 页

项目编码	010904001001	项目名称	楼(地)面卷材防水	计量单位	m2	工程量	5.95				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-27-1	水泥砂浆1:2 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	6.47	4.69	0.49	30.02%	6.47	4.69	0.49	2.09
11-27-2	水泥砂浆1:2.5 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm	m2	1.0000	6.47	4.36	0.49	30.02%	6.47	4.36	0.49	2.09
8-98	聚乙烯丙纶双面复合卷材	m2	1.0000	4.26	23.64	0	30.02%	4.26	23.64	0.00	1.28
人工费调整								5.22	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					22.42	32.69	0.98	5.46	
二类工114元/工日;三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								61.55			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	26.5599	0.29	7.7	—	—		
	其他材料费					—	24.98	—	0.00		
	材料费小计					—	32.69	—	0.00		



梁霞


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 22 页 共 31 页

项目编号		011101003001	项目名称		细石混凝土楼地面			计量单位	m2	工程量	501.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-41 换	整体面层 细石混凝土C20 厚度 40mm	m2	1.0000	8.48	9.18	0.62	30.02%	8.48	9.18	0.62	2.73
11-42 *12	整体面层 细石混凝土C20 每增减 5mm 单价*12	m2	1.0000	8.47	9.96	0.72	30.02%	8.47	9.96	0.72	2.76
人工费调整								5.19	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						22.14	19.14	1.34	5.49
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								48.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5				33.01174	0.29	9.6				
	其他材料费					-	9.54	-	0.00		
	材料费小计					-	19.15	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 23 页 共 31 页

项目编号	011102003001	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	5.95			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-27	陶瓷地砖 楼地面(每块周长mm) 1200以内 湿铺	m2	1.0000	23.41	84.23	0.56	30.02%	23.41	84.23	0.56	7.20
人工费调整								7.05	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					30.46	84.24	0.56	7.20	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								122.46			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	14.7056	0.29	4.26				
	其他材料费					-	79.97	-	0.00		
	材料费小计					-	84.24	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 24 页 共 31 页

项目编码	011501003003	项目名称	衣柜	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-1	衣柜 带木门外饰面榉木胶合板 内饰面宝丽板	m2	4.0000	167.81	625.22	4.27	30.02%	671.24	2500.88	18.36	207.04
人工费调整								196.28	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					867.52	2500.88	18.36	207.04	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								3593.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	胶合板 厚5mm			m2	12.844	20.33	261.12				
	胶合板 厚15mm			m2	10.335	31.83	328.99				
	木封边条 25*5mm			m	59.056	3.94	232.52				
	其他材料费					-	1678.25	-	0.00		
	材料费小计					-	2500.88	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 25 页 共 31 页

项目编号	011501008012	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-14	木壁柜 带木门 外饰面 防火板 内饰面 防火板	m2	7.0000	172.83	712.67	4.27	30.02%	1209.81	4988.69	32.13	372.82
人工费调整								353.78	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					1563.59	4988.69	32.13	372.82	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								6957.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防火板			m2	42.98	50.01	2149.43				
	胶合板 厚5mm			m2	24.90	20.33	508.05				
	胶合板 厚15mm			m2	18.29	31.83	582.2				
	木封边条 25*5mm			m	126.515	3.94	486.65				
	其他材料费					-	1262.38	-	0.00		
	材料费小计					-	4988.70	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 26 页 共 31 页

项目编码	011501008013	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-14	木壁柜 带木门 外饰面 防火板 内饰面 防火板	m2	6.0000	172.83	712.67	4.27	30.02%	1036.98	4276.02	27.54	319.56
人工费调整								303.24	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					1340.22	4276.02	27.54	319.56	
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								5963.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防火板			m2	36.84	50.01	1842.37				
	胶合板 厚5mm			m2	21.42	20.33	435.47				
	胶合板 厚15mm			m2	15.33	31.83	499.03				
	木封边条 25*5mm			m	105.87	3.94	417.13				
	其他材料费					-	1082.04	-	0.00		
	材料费小计					-	4276.03	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 27 页 共 31 页

项目编码	011501008014	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-14	木壁柜 带木门 外饰面 防火板 内饰面 防火板	m2	11.4400	172.83	712.67	4.27	30.02%	1977.18	8152.94	52.51	609.29
人工费调整								578.18	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2555.35	8152.94	52.51	609.29
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								11370.1			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防火板			m2	70.2416	50.01	3512.78				
	胶合板 厚5mm			m2	40.8408	20.33	830.29				
	胶合板 厚15mm			m2	29.8927	31.83	951.48				
	木封边条 25*5mm			m	201.8588	3.94	795.32				
	其他材料费					-	2063.09	-	0.00		
	材料费小计					-	8152.97	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 28 页 共 31 页

项目编码	011501008015	项目名称	木壁柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-14	木壁柜 带木门 外饰面 防火板 内饰面 防火板	m2	9.0000	172.83	712.67	4.27	30.02%	1555.47	6414.03	41.31	479.34
人工费调整								454.86	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2010.33	6414.03	41.31	479.34
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8945.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	防火板			m2	55.26	50.01	2763.55				
	胶合板 厚5mm			m2	33.13	20.33	653.2				
	胶合板 厚15mm			m2	23.57	31.83	748.55				
	木封边条 25*5mm			m	156.805	3.94	625.69				
	其他材料费					-	1623.05	-	0.00		
	材料费小计					-	6414.05	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



梁霞

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 29 页 共 31 页

项目编号	011501020002	项目名称	服务台	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
18-47	服务台 外饰面榉木胶合板内饰面榉木胶合板	m	3.0000	244.42	520.21	6.27	30.02%	733.26	1560.63	20.25	226.20
18-52	大理石台面	m2	2.2500	161.99	236.44	0	30.02%	364.48	531.99	0.00	109.42
人工费调整								320.99	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1418.73	2092.62	20.25	335.62
三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3867.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	胶合板 厚5mm			m2	1.333	20.33	27.2				
	胶合板 厚15mm			m2	13.667	31.83	434.19				
	木封边条 25*5mm			m	48.47	3.94	171.27				
	其他材料费					-	1459.95	-	0.00		
	材料费小计					-	2092.61	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 30 页 共 31 页

项目编号	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	680				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-159	里脚手架 砌筑架 3.6m以上	m2	1.0000	4.46	6.26	0.51	30.02%	4.46	6.26	0.51	1.49
				人工费调整				1.32	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价		小计						5.78	6.26	0.51	1.49
二类工114元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价						14.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	木脚手板				0.0022	1692.38	3.72				
	其他材料费					-	2.53	-	0		
	材料费小计					-	6.26	-	0		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 31 页 共 31 页

项目编号	011703001002	项目名称	垂直运输	计量单位	天	工程量	627				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-401	多层建筑物 建筑物檐高20m 以内垂直运输高度(20以内m)	100工日	0.0100	0	0	447.69	30.02%	0.00	0.00	4.48	1.34
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				0	0	4.48	1.34
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								5.82			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

暂列金额明细表

工程名称: 装饰装修工程

标段: 金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	80000	
	合 计		80000	—



梁霞

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂列金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计日工表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							



梁霞

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	12462.89		12462.89
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	56649.51	16	9063.92
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	56649.51	6	3398.97
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	425767.59	9	38319.08
合 计					50781.97



梁霞

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		电气照明系统							
1	030404017001	配电箱	1.名称:成套照明配电箱 2.安装方式:嵌入式	台	1	2570.41	2570.41		119.48
2	030404017002	配电箱	1.名称:空调控制箱 2.安装方式:悬挂式	台	1	1761.81	1761.81		61.64
3	030412004004	装饰灯	1.名称:20*10铝合金灯槽+亚克力盖板+光源 2.安装形式:嵌入式	m	6.65	91.7	609.81		166.41
4	030412005004	荧光灯	1.名称:LED平板灯 2.规格:200*1200mm 3.安装形式:嵌入式	套	57	224.5	12796.5		1223.79
5	030412005005	荧光灯	1.名称:LED平板灯 2.规格:600*1200mm 3.安装形式:嵌入式	套	4	254.8	1019.2		85.88
6	030412005006	荧光灯	1.名称:LED平板灯 2.规格:300*3000mm 3.安装形式:嵌入式	套	1	2062.7	2062.7		21.47
7	030412005007	荧光灯	1.名称:LED平板灯 2.规格:300*300mm 3.安装形式:嵌	套	1	153.8	153.8		21.47
8	030412001002	普通灯具	1.名称:LED筒灯 2.规格:Φ150mm	套	41	120.18	4927.38		768.71
9	030412004005	装饰灯	1.名称:LED水带	m	60	37.97	2278.2		412.8
本页小计							28179.81		2881.65



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
10	030404034005	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:86型3. 安装方式:暗装	个	14	22.28	311.92		89.96	
11	030404034006	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装	个	5	25.06	125.3		33.64	
12	030404034007	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装	个	4	29.89	119.56		28.12	
13	030404034008	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装	个	1	43.01	43.01		7.41	
14	030404035001	插座	1. 名称:安全型单相五孔插座 2. 安装方式:暗装	个	66	32.86	2168.76		548.86	
15	030404035002	插座	1. 名称:安全型单相五孔地面插座 2. 安装方式:暗装	个	15	42.86	642.9		160.4	
16	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	370	22.81	8439.7		1999.59	
17	030411001003	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	260	26.66	6931.6		1813.01	
18	030411003001	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:铝合金	m	35	46	1610		349.41	
19	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:2.5mm ²	m	1110	4.19	4650.9		839.16	
本页小计								25043.65		5869.56

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程 标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			WDZ-BYJ -2.5mm							
20	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm	m	780	4.71	3673.8		412.78	
21	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	个	105	9.11	956.55		298.1	
22	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x16	m	50	61.06	3053		261.94	
23	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4x25+1x16	m	20	89.78	1795.6		104.77	
24	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5x4	m	20	20.13	402.6		57.69	
25	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN50mm 3. 配置形式:暗配	m	70	43.96	3077.2		835.42	
26	030404019001	控制开关	1. 名称:风机盘管调速器(六线制)	个	12	123.51	1482.12		272.16	
		分部小计					67664.33		10994.07	
		弱电系统								
27	030411003002	桥架	1. 名称:防火金属桥架 2. 规格:100*90 3. 材质:铝合金	m	35	46	1610		349.41	
28	030502007001	光缆	1. 名称:多模光纤 2. 线径:2芯 3. 敷设在桥架内	m	50	14.5	727.5		64.26	
本页小计								16778.37		2656.53

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			穿管						
29	030502005001	双绞线缆	1.名称:信号线 2.规格:UTP-Cat 6	m	40	9.58	383.2		48.38
30	030502005002		1.名称:网线 2.规格:UTP-Cat 6	m	40	9.58	383.2		48.38
31	030502005003	双绞线缆	1.名称:信号线 2.规格:UTP-Cat 5.e+RVV2*1.0	m	60	13.43	805.8		72.58
32	030411001005	配管	1.名称:穿线管 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配	m	120	22.81	2737.2		648.52
		分部小计					6646.9		1231.53
		火灾报警系统							
33	030904001001	点型探测器	1.名称:智能烟感探测器 2.线制:多线制	个	13	154.38	2006.94		455.39
34	030904003001	按钮	1.名称:消火栓按钮	个	2	182.28	364.56		104
35	030904003002	按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮	个	2	199.28	398.56		104
36	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器	个	2	220.4	440.8		147.5
37	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:隔离模块	个	1	292.81	292.81		110.04
38	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:输入单输出模块	个	1	297.81	297.81		110.04
39	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:模块箱	个	1	215.16	215.16		23.94
40	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:应急照明箱	个	1	2570.41	2570.41		119.48
41	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶式 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装	个	3	116.36	349.08		70.8
42	030411004004	配线	1.规格:ZR-BV1.5	m	120	0.37	44.4		75.3
本页小计							11659.53		2138.35

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 51 页

项目编号	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-593	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 0.5	台	1.0000	119.48	2357.69	0	42.62%	119.48	2357.69	0.00	50.92
人工费调整								42.32	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						161.80	2357.69	0.00	50.92
二类工114元/工日;三类工99元/工日;一类 工120元/工日		未计价材料费						2300			
清单项目综合单价								2570.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	配电箱					2300	2300				
	其他材料费					-	57.69	-	0.00		
	材料费小计					-	2357.69	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 2 页 共 51 页

项目编号	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-588	普通控制箱墙上	台	1.0000	61.64	1644.93	7.14	42.62%	61.64	1644.93	7.14	26.27
人工费调整								21.83	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					83.47	1644.93	7.14	26.27	
二类工114元/工日;三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					1600				
清单项目综合单价								1761.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	配电箱			台	1	1600	1600				
	其他材料费					-	44.93	-	0.00		
	材料费小计					-	1644.93	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 3 页 共 51 页

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	6.65				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1394	组合荧光灯光带 嵌入式单管 示意图号104、105、106、107、108	10m	0.1000	250.24	462.21	8.51	42.62%	25.02	46.22	0.85	10.67
人工费调整								8.94	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						33.96	46.22	0.85	10.67
二类工114元/工日		未计价材料费						24.24			
清单项目综合单价								91.7			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	20*10铝 合金灯槽+亚克力盖板+光源			m	0.808	30	24.24	-	0.00		
	其他材料费					-	21.98	-	0.00		
	材料费小计					-	46.22	-	0.00		
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 4 页 共 51 页

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	57				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1427	嵌入式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	214.7	1862.07	0	42.62%	21.47	186.21	0.00	9.15
人工费调整								7.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						29.14	186.21	0.00	9.15
二类工114元/工日		未计价材料费						181.8			
清单项目综合单价								224.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	LED平板 灯200*1200			套	1.01	180	181.8	-	-		
	其他材料费					-	4.41	-	0.00		
	材料费小计					-	186.21	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 5 页 共 51 页

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1427	嵌入式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	214.7	2165.07	0	42.62%	21.47	216.51	0.00	9.15
人工费调整								7.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						29.14	216.51	0.00	9.15
二类工114元/工日		未计价材料费						212.1			
清单项目综合单价								254.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	LED平板灯600*1200			套	1.01	210	212.1	-	-		
	其他材料费					-	4.41	-	0.00		
	材料费小计					-	216.51	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 6 页 共 51 页

项目编码	030412005006	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1427	嵌入式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	214.7	20244.07	0	42.62%	21.47	2024.41	0.00	9.15
人工费调整								7.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					29.14	2024.41	0.00	9.15	
二类工114元/工日		未计价材料费					2020				
清单项目综合单价								2062.7			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	LED平板灯300*3000			套	1.01	2000	2020	-	-		
	其他材料费					-	4.41	-	0.00		
	材料费小计					-	2024.41	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造项目

第 7 页 共 51 页

项目编码	030412005007	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1427	嵌入式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	214.7	1155.07	0	42.62%	21.47	115.51	0.00	9.15
人工费调整								7.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					29.14	115.51	0.00	9.15	
二类工114元/工日		未计价材料费					111.1				
清单项目综合单价								153.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	LED平板灯300*300			套	1.01	110	111.1	-	-		
	其他材料费					-	4.41	-	0.00		
	材料费小计					-	115.51	-	0.00		
											


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 8 页 共 51 页

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	41				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1433	筒灯嵌入式 灯具直径(mm以内) Φ150示意图号162、163、164	10套	0.1000	187.49	867.44	0	42.62%	18.75	86.74	0.00	7.99
人工费调整								6.70	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						25.45	86.74	0.00	7.99
二类工114元/工日		未计价材料费						72.72			
清单项目综合单价								120.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	LED筒灯			套	1.01	72	72.72	-	-		
	其他材料费					-	14.02	-	0.00		
	材料费小计					-	86.74	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 9 页 共 51 页

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	60				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1462	蛇光管 示意图号210、211	10m	0.1000	68.8	256.96	0	42.62%	6.88	25.70	0.00	2.93
人工费调整								2.46	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					9.34	25.70	0.00	2.93	
二类工114元/工日		未计价材料费					25.25				
清单项目综合单价								37.97			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	LED灯带			m	1.01	25	25.25				
	其他材料费					-	0.45	-	0.00		
	材料费小计					-	25.70	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 10 页 共 51 页

项目编号	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1542	板式暗开关(单控)单联	10套	0.1000	64.26	108.21	0	42.62%	6.43	10.82	0.00	2.74
人工费调整								2.30	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					8.72	10.82	0.00	2.74	
二类工114元/工日		未计价材料费					10.2				
清单项目综合单价								22.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	单联开关			个	1.02	10	10.2				
	其他材料费					-	0.62	-	0.00		
	材料费小计					-	10.82	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 11 页 共 51 页

项目编号	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1543	板式暗开关(单控)双联	10套	0.1000	67.28	130.65	0	42.62%	6.73	13.07	0.00	2.87
人工费调整								2.40	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					9.13	13.07	0.00	2.87	
二类工114元/工日		未计价材料费					12.24				
清单项目综合单价								25.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	双联单控开关			个	1.02	12	12.24				
	其他材料费					-	0.82	-	0.00		
	材料费小计					-	13.06	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 12 页 共 51 页

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1544	板式暗开关(单控)三联	10套	0.1000	70.31	173.48	0	42.62%	7.03	17.35	0.00	3.00
人工费调整								2.51	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					9.54	17.35	0.00	3.00	
二类工114元/工日		未计价材料费					16.32				
清单项目综合单价								29.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	三联单控开关			个	1.02	16	16.32				
	其他材料费					-	1.03	-	0.00		
	材料费小计					-	17.35	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 13 页 共 51 页

项目编码	030404034008	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1545	板式暗开关(单控)四联	10套	0.1000	74.09	297.92	0	42.62%	7.41	29.79	0.00	3.16
人工费调整								2.65	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					10.06	29.79	0.00	3.16	
二类工114元/工日		未计价材料费					28.56				
清单项目综合单价								43.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	四联单控开关			个	1.02	28	28.56				
	其他材料费					-	1.23	-	0.00		
	材料费小计					-	29.79	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 14 页 共 51 页

项目编号	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	66				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1579	单相暗插座15A5孔	10套	0.1000	83.16	180.29	0	42.62%	8.32	18.03	0.00	3.54
人工费调整								2.97	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.29	18.03	0.00	3.54
二类工114元/工日		未计价材料费						16.32			
清单项目综合单价								32.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	安全型单相五孔插座			套	1.02	16	16.32				
	其他材料费					-	1.71	-	0.00		
	材料费小计					-	18.03	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造项目

第 15 页 共 51 页

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1594	地面插座 单相插座 16A5孔	10套	0.1000	106.93	237.86	0	42.62%	10.69	23.79	0.00	4.56
人工费调整								3.82	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.51	23.79	0.00	4.56
二类工114元/工日		未计价材料费						22.24			
清单项目综合单价								42.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	单相五孔地面插座			套	1.02	21.8	22.24				
	其他材料费					-	1.55	-	0.00		
	材料费小计					-	23.79	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



梁霞

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 16 页 共 51 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	370				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	1297.01	19.86	42.62%	5.40	12.97	0.20	2.30
人工费调整								1.93	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.34	12.97	0.20	2.30
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						12.25			
清单项目综合单价								22.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢管(按实际规格)20			m	1.03	11.89	12.25	-	-		
	其他材料费					-	0.72	-	0.00		
	材料费小计					-	12.97	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 17 页 共 51 页

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	260				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1044	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)32	100m	0.0100	697.31	1390.78	31.27	42.62%	6.97	13.91	0.31	2.97
人工费调整								2.50	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.47	13.91	0.31	2.97
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						12.36			
清单项目综合单价								26.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢管(按实际规格)25			m	1.03	12	12.36	-	-		
	其他材料费					-	1.55	-	0.00		
	材料费小计					-	13.91	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造项目

第 18 页 共 51 页

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	35				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-350	铝合金槽式桥架(宽+高mm以下)200	10m	0.1000	99.83	281.76	0.09	42.62%	9.98	28.18	0.01	4.25
人工费调整								3.57	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.56	28.18	0.01	4.25
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						20.04			
清单项目综合单价								46			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	槽式电缆桥架 100×50 铝合金			m	0.005	19.94	20.04	-	-		
	其他材料费					-	8.14	-	0.00		
	材料费小计					-	28.18	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 19 页 共 51 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1110				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面(mm ² 以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	284.15	0	42.62%	0.76	2.84	0.00	0.32
人工费调整								0.27	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.03	2.84	0.00	0.32
二类工114元/工日		未计价材料费						2.67			
清单项目综合单价								4.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5			m	1.16	2.3	2.67	-	-		
	其他材料费					-	0.17	-	0.00		
	材料费小计					-	2.84	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 20 页 共 51 页

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	780				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1174	管内穿线 照明线路导线截面(mm ² 以内)4	100m单线	0.0100	52.92	377.01	0	42.62%	0.53	3.77	0.00	0.23
人工费调整								0.19	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.72	3.77	0.00	0.23
二类工114元/工日		未计价材料费						3.6			
清单项目综合单价								4.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯绝缘导线 WDZ-BYJ-4			m	1.1	3.27	3.6	-	-		
	其他材料费					-	0.17	-	0.00		
	材料费小计					-	3.77	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 21 页 共 51 页

项目编号	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	105				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	40.46	0	42.62%	2.84	4.05	0.00	1.21
人工费调整								1.01	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.85	4.05	0.00	1.21
二类工114元/工日		未计价材料费						2.55			
清单项目综合单价								9.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料接线盒 86×86			个	1.02	2.5	2.55	-	-		
	其他材料费					-	1.5	-	0.00		
	材料费小计					-	4.05	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 22 页 共 51 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	50			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-381	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm ² 以下)35	100m	0.0100	523.87	5163.04	7.9	42.62%	5.24	51.63	0.08	2.23
人工费调整								1.88	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					7.12	51.63	0.08	2.23	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					50.2				
清单项目综合单价								61.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电力电缆WDZ-YJY -5x16			m	1	50.2	50.2	-	-		
	其他材料费					-	1.43	-	0.00		
	材料费小计					-	51.63	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 23 页 共 51 页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-381	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm ² 以下)35	100m	0.0100	523.87	8035.04	7.9	42.62%	5.24	80.35	0.08	2.23
人工费调整								1.88	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.12	80.35	0.08	2.23
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						78.92			
清单项目综合单价								89.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电力电缆WDZ-YJY -4x25+1x16			m	1	78.92	78.92	-	-		
	其他材料费					-	1.43	-	0.00		
	材料费小计					-	80.35	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 24 页 共 51 页

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	20			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-380	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm ² 以下)10	100m	0.0100	288.47	1491.95	6.32	42.62%	2.88	14.92	0.06	1.23
人工费调整								1.03	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					3.92	14.92	0.06	1.23	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					13.69				
清单项目综合单价								20.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电力电缆WDZ-YJY -5x4			m	1	13.69	13.69	-	-		
	其他材料费					-	1.23	-	0.00		
	材料费小计					-	14.92	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 25 页 共 51 页

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	70				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1045	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)50	100m	0.0100	1193.46	2223.39	43.44	42.62%	11.93	22.23	0.43	5.09
人工费调整								4.27	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						16.21	22.23	0.43	5.09
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						19.57			
清单项目综合单价								43.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢管(按实际规格)50			m	1.03	19	19.57	-	-		
	其他材料费					-	2.66	-	0.00		
	材料费小计					-	22.23	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 26 页 共 51 页

项目编号	030404019001	项目名称	控制开关	计量单位	个	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1619	盘管风机控制开关	10套	0.1000	226.8	830.64	0	42.62%	22.68	83.06	0.00	9.67
人工费调整								8.10	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					30.78	83.06	0.00	9.67	
二类工114元/工日		未计价材料费					81.6				
清单项目综合单价								123.51			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	风机盘管控制开关			个	1.02	80	81.6				
	其他材料费					-	1.46	-	0.00		
	材料费小计					-	83.06	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 27 页 共 51 页

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	35				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-350	铝合金槽式桥架(宽+高mm以下)200	10m	0.1000	99.83	281.76	0.09	42.62%	9.98	28.18	0.01	4.25
人工费调整								3.57	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.56	28.18	0.01	4.25
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						20.04			
清单项目综合单价								46			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	槽式电缆桥架 100×50 铝合金			m	0.005	19.94	20.04	-	-		
	其他材料费					-	8.14	-	0.00		
	材料费小计					-	28.18	-	0.00		
											


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 28 页 共 51 页

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	50				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-110	穿放、布放光缆、光缆护套、光纤束管/暗槽内穿放(芯以下)12	100m	0.0100	128.52	1221.96	4.15	42.62%	1.29	12.22	0.04	0.55
人工费调整								0.46	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.74	12.22	0.04	0.55
二类工114元/工日		未计价材料费						12.22			
清单项目综合单价								14.55			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	多模光 纤			m	1.02	11.98	12.22	-	0.00		
材料费小计					-	12.22	-	0.00			
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 29 页 共 51 页

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	40				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-79	穿放、布放双绞线缆管/暗槽内穿放(对以内)25	100m	0.0100	120.96	735.27	6.62	42.62%	1.21	7.35	0.07	0.52
人工费调整								0.43	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.64	7.35	0.07	0.52
二类工114元/工日		未计价材料费						7.34			
清单项目综合单价								9.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	UTP-Cat 6			m	1.02	7.2	7.34	-	-		
	其他材料费					-	0.01	-	0.00		
	材料费小计					-	7.35	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 30 页 共 51 页

项目编号	030502005002	项目名称		计量单位	m	工程量	40				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-79	穿放、布放双绞线缆管/暗槽内穿放(对以内)25	100m	0.0100	120.96	735.27	6.62	42.62%	1.21	7.35	0.07	0.52
人工费调整								0.43	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.64	7.35	0.07	0.52
二类工114元/工日		未计价材料费						7.34			
清单项目综合单价								9.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	UTP-Cat 6			m	1.02	7.2	7.34	-	-		
	其他材料费					-	0.01	-	0.00		
	材料费小计					-	7.35	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 31 页 共 51 页

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	60				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-79	穿放、布放双绞线缆管/暗槽内穿放(对以内)25	100m	0.0100	120.96	1120.83	6.62	42.62%	1.21	11.21	0.07	0.52
人工费调整								0.43	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.64	11.21	0.07	0.52
二类工114元/工日		未计价材料费						11.2			
清单项目综合单价								13.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	UTP-Cat 5.e+RVV2*1.0			m	1.02	10.98	11.2	-	-		
	其他材料费					-	0.01	-	0.00		
	材料费小计					-	11.21	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 32 页 共 51 页

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	120				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	1297.01	19.86	42.62%	5.40	12.97	0.20	2.30
人工费调整								1.93	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					7.34	12.97	0.20	2.30	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					12.25				
清单项目综合单价								22.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢管(按实际规格)20			m	1.03	11.89	12.25	-	-		
	其他材料费					-	0.72	-	0.00		
	材料费小计					-	12.97	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 33 页 共 51 页

项目编号	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	13				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-32	点型探测器 感烟有吊顶	个	1.0000	35.03	91.74	0.19	42.62%	35.03	91.74	0.17	14.93
人工费调整								12.51	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					47.54	91.74	0.17	14.93	
二类工114元/工日		未计价材料费					80				
清单项目综合单价								154.38			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	点型探测器			个	1	80	80				
	其他材料费					-	11.74	-	0.00		
	材料费小计					-	91.74	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造项目

第 34 页 共 51 页

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-41	报警按钮安装 按钮	个	1.0000	52	89.05	0.54	42.62%	52.00	89.05	0.50	22.16
人工费调整								18.57	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						70.57	89.05	0.50	22.16
二类工114元/工日		未计价材料费						75			
清单项目综合单价								182.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	消火栓 按钮			个	1	75	75				
	其他材料费					-	14.05	-	0.00		
	材料费小计					-	89.05	-	0.00		



梁霞


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造项目

第 35 页 共 51 页

项目编号	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-41	报警按钮安装 按钮	个	1.0000	52	106.05	0.54	42.62%	52.00	106.05	0.50	22.16
人工费调整								18.57	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						70.57	106.05	0.50	22.16
二类工114元/工日		未计价材料费						92			
清单项目综合单价								199.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	带电话 插孔的手动报警 按钮			个	1	92	92				
	其他材料费					-	14.05	-	0.00		
	材料费小计					-	106.05	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 36 页 共 51 页

项目编号	030904005001	项目名称	声光报警器		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-26	警报装置 声光报警	个	1.0000	73.75	88.42	0.47	42.62%	73.75	88.42	0.45	31.44
人工费调整								26.34	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					100.09	88.42	0.45	31.44	
二类工114元/工日		未计价材料费					85				
清单项目综合单价								220.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	声光报警器			个	1	85	85				
	其他材料费					-	3.42	-	0.00		
	材料费小计					-	88.42	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 37 页 共 51 页

项目编号	030904008001	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-30	总线隔离器	个	1.0000	110.04	95.78	0.84	42.62%	110.04	95.78	0.79	46.90
人工费调整								39.30	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						149.34	95.78	0.79	46.90
二类工114元/工日		未计价材料费						90			
清单项目综合单价								292.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	隔离模 块			个	1	90	90				
	其他材料费					-	5.78	-	0.00		
	材料费小计					-	95.78	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 38 页 共 51 页

项目编码	030904008002	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-42	控制接口/输出模块单输出	个	1.0000	110.04	100.78	0.84	42.62%	110.04	100.78	0.79	46.90
人工费调整								39.30	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					149.34	100.78	0.79	46.90	
二类工114元/工日		未计价材料费					95				
清单项目综合单价								297.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	模块(模块箱)			个	1	95	95				
	其他材料费					-	5.78	-	0.00		
	材料费小计					-	100.78	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 39 页 共 51 页

项目编号	030904008003	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-46	模块箱	台	1.0000	23.94	170.56	1.9	42.62%	23.94	170.56	1.90	10.21
人工费调整								8.55	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						32.49	170.56	1.90	10.21
二类工114元/工日		未计价材料费						160			
清单项目综合单价								215.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	模块(模块箱)			台	1	160	160				
	其他材料费					-	10.56	-	0.00		
	材料费小计					-	170.56	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 40 页 共 51 页

项目编号	030904008004	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-593	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 0.5	台	1.0000	119.48	2357.69	0	42.62%	119.48	2357.69	0.00	50.92
人工费调整								42.32	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						161.80	2357.69	0.00	50.92
二类工114元/工日;三类工99元/工日;一类 工120元/工日		未计价材料费						2300			
清单项目综合单价								2570.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	模块(模块箱)					2300	2300				
	其他材料费					-	57.69	-	0.00		
	材料费小计					-	2357.69	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 41 页 共 51 页

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-51	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1.0000	23.6	73.95	0.34	42.62%	23.60	73.95	0.33	10.05
人工费调整								8.43	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					32.03	73.95	0.33	10.05	
二类工114元/工日		未计价材料费					70				
清单项目综合单价								116.36			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	消防广播(扬声器)				1	70	70				
	其他材料费					-	3.95	-	0.00		
	材料费小计					-	73.95	-	0.00		
											


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 42 页 共 51 页

项目编号	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	120				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1186	管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm ² 以内)1.5	100m单根	0.0100	62.75	233.04	0	42.62%	0.63	2.33	0.00	0.27
人工费调整								0.22	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.85	2.33	0.00	0.27
二类工114元/工日		未计价材料费						2.14			
清单项目综合单价								3.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯绝缘导线 RVS-2x1.5			m	1.98	1.98	2.14	-	0.00		
	其他材料费					-	0.19	-	0.00		
	材料费小计					-	2.33	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 43 页 共 51 页

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	60				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1172	管内穿线 照明线路导线截面(mm ² 以内)1.5	100m单线	0.0100	74.09	165.9	0	42.62%	0.74	1.66	0.00	0.32
人工费调整								0.26	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.01	1.66	0.00	0.32
二类工114元/工日		未计价材料费						1.51			
清单项目综合单价								2.98			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	绝缘导线NH-BV-B 1-2*1.5			m	1.16	1.3	1.51	-	-		
	其他材料费					-	0.15	-	0.00		
	材料费小计					-	1.66	-	0.00		
											


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 44 页 共 51 页

项目编号	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	60				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1186	管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm ² 以内)1.5	100m单根	0.0100	62.75	544.08	0	42.62%	0.63	5.44	0.00	0.27
人工费调整								0.22	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.85	5.44	0.00	0.27
二类工114元/工日		未计价材料费						5.25			
清单项目综合单价								6.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯多股绝缘导线ZR-RVVP -B1-2*1.5			m	1.08	4.86	5.25	-	-		
	其他材料费					-	0.19	-	0.00		
	材料费小计					-	5.44	-	0.00		
											
											
											


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 45 页 共 51 页

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	40				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1186	管内穿线 多芯软导线(二芯以内) 导线截面(mm ² 以内)1.5	100m单根	0.0100	62.75	233.04	0	42.62%	0.63	2.33	0.00	0.27
人工费调整								0.22	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.85	2.33	0.00	0.27
二类工114元/工日		未计价材料费						2.14			
清单项目综合单价								3.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯绝缘导线 RVS-2x1.5			m	1.98	1.98	2.14	-	0.00		
	其他材料费					-	0.19	-	0.00		
	材料费小计					-	2.33	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 46 页 共 51 页

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	280				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	1297.01	19.86	42.62%	5.40	12.97	0.20	2.30
人工费调整								1.93	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.34	12.97	0.20	2.30
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						12.25			
清单项目综合单价								22.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢管(按实际规格)20			m	1.03	11.89	12.25	-	-		
	其他材料费					-	0.72	-	0.00		
	材料费小计					-	12.97	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 47 页 共 51 页

项目编码	030412003001	项目名称	高度标志(障碍)灯	计量单位	套	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1509	医院灯具安装 病房指示灯	10套	0.1000	257.8	478.24	0	42.62%	25.78	47.82	0.00	10.99
人工费调整								9.21	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						34.99	47.82	0.00	10.99
二类工114元/工日		未计价材料费						45.45			
清单项目综合单价								93.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	消防应 急标志灯具			套	1.01	45	45.45				
	其他材料费					-	2.37	-	0.00		
	材料费小计					-	47.82	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 48 页 共 51 页

项目编码	030412003002	项目名称	高度标志(障碍)灯	计量单位	套	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1509	医院灯具安装 病房指示灯	10套	0.1000	257.8	478.24	0	42.62%	25.78	47.82	0.00	10.99
人工费调整								9.21	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						34.99	47.82	0.00	10.99
二类工114元/工日		未计价材料费						45.45			
清单项目综合单价								93.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	消防应 急照明灯具			套	1.01	45	45.45				
	其他材料费					-	2.37	-	0.00		
	材料费小计					-	47.82	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 49 页 共 51 页

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	80				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1173	管内穿线 照明线路导线截面(mm ² 以内)2.5	100m单线	0.0100	75.6	426.83	0	42.62%	0.76	4.27	0.00	0.32
人工费调整								0.27	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.03	4.27	0.00	0.32
二类工114元/工日		未计价材料费						4.09			
清单项目综合单价								5.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	绝缘导线WDZBN- BYJ-2x2.5			m	1.16	3.53	4.09				
	其他材料费					-	0.17	-	0.00		
	材料费小计					-	4.27	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 50 页 共 51 页

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-60	自动报警系统装置调试(点以下)128	系统	1.0000	5714.54	279.04	461.44	42.62%	5714.54	279.04	417.48	2435.53
人工费调整								1999.08	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					7713.62	279.04	417.48	2435.53	
二类工114元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								10845.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	279.04	-	0.00		
	材料费小计					-	279.04	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 51 页 共 51 页

项目编码	031301017003	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	工程量	1					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM227	脚手架搭拆费(第八册 火灾报警及建筑智能化系统设备安装工程)	元	1.0000	70.74	212.22	0	42.62%	70.74	212.22	0.00	30.15
BM149	脚手架搭拆费(第二册 电气设备安装工程)	元	1.0000	142.03	426.08	0	42.62%	142.03	426.08	0.00	60.53
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				212.77	638.3	0	90.68
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								941.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	638.3	-	0		
	材料费小计					-	638.3	-	0		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	301.71			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	491.68			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 3	2405.31			
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866	1905.25			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	659.30			
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	131.30			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63	565.17			
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	30.09			
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	161.17			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
	合 计					6650.98		



编制人（造价人员）： 梁霞

复核人（造价工程师）： 梁霞

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气安装工程
 标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		



梁霞

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改
造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							



梁霞

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气安装工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	4727.68		4727.68
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	21489.42	16	3438.31
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	21489.42	6	1289.37
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	113593.64	9	10223.43
合 计					14951.11



梁霞

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水及采暖工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给排水系统							
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管 DN25 1.25MPa 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及冲洗	m	5	37.34	186.7		62.56
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管 DN20 1.25MPa 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及冲洗	m	10	29.75	297.5		109.38
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR给水管 DN15 1.25MPa 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及冲洗	m	20	32.75	655		218.76
4	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: PPR给水管 DN15 2.0MPa 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及冲洗	m	40	32.75	1310		437.52
本页小计							2449.2		828.22



梁霞

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水及采暖工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
5	031001006009	塑料管	1. 介质:污水 2. 材质、规格:UPVC塑料排水管 DN75 3. 连接形式:粘接	m	30	46.74	1402.2		431.97	
6	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	6	78	468			
7	031004003004	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:成品洗脸盆,带石材台面及地柜,柜长0.8m 3. 组装形式:冷热水软管 4. 附件名称、数量:角阀、给水软管、排水管、龙头等所有五金配件	组	3	832.66	2497.98		109.02	
8	031004003005	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 组装形式:冷热水 4. 附件名称、数量:角阀、给水软管、排水管、龙头等所有五金配件	组	1	448.86	448.86		36.34	
9	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 附件名称、数量:冲洗阀、排水管、龙头等所有五金配件	组	1	1342.12	1342.12		55.15	
		分部小计	B24246200000191					8608.36		1460.7
		消防喷淋系统	甘肃大成建设工程有限公司							
		本页小计	有效期至:2028年05月27日					6159.16		632.48



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水及采暖工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 液压试验	m	54.4	44.16	2402.3		890.11
11	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 外露 2. 材质、型号、规格: 快速响应喷头, K=115、DN15, 动作温度 68摄氏度 3. 连接形式: 螺纹连接	个	68	53.59	3644.12		934.05
		分部小计					6046.42		1824.16
		采暖系统							
12	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度: 聚苯乙烯泡沫板 30厚 2. 钢丝网设计要求: 锡箔纸 3. 管道材质、规格: 交联聚乙烯 De20*1.9PE-X管	m ²	506	116.55	58974.3		7700.31
13	031005007001	热媒集配装置	1. 材质: 铜 2. 规格: 分水器	台	1	255.82	255.82		30.97
		分部小计					59230.12		7731.28
		措施项目							
14	031301017004	脚手架搭拆			1	225.17	225.17		50.87
		分部小计					225.17		50.87
							85501.71		9606.31
							74110.07		11067.01


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 14 页

项目编号	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)25	10m	0.1000	86.52	142.01	0.77	42.62%	8.65	14.20	0.08	3.69
4-339	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								4.48	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						16.99	14.86	0.15	5.33
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						4.43			
清单项目综合单价								37.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			t	0.0662	3.64	0.24				
	PP-R塑料管 De25×2.3, 1.5MPa			m	1.02	4.34	4.43				
	其他材料费						10.19	—	0.00		
	材料费小计						14.86	—	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 2 页 共 14 页

项目编号	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	70.79	94.21	0.77	42.62%	7.08	9.42	0.08	3.02
4-339	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								3.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.86	10.08	0.15	4.66
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						2.98			
清单项目综合单价								29.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			t	0.0642	3.64	0.23				
	PP-R塑料管20 De20×2.0, 1.25MPa			m	1.02	2.92	2.98				
	其他材料费					-	6.87	-	0.00		
	材料费小计					-	10.08	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 3 页 共 14 页

项目编号	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-99	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)15	10m	0.1000	70.79	124.27	0.77	42.62%	7.08	12.43	0.08	3.02
4-339	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								3.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.86	13.09	0.15	4.66
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						2.37			
清单项目综合单价								32.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水				t	0.0632	3.64	0.23			
	改性聚丙烯管件 DN15				个	1.5	5.89	8.84			
	PP-R塑料管15 De20×2.0,1.25MPa				m	1.02	2.32	2.37			
	其他材料费						-	1.66	-	0.00	
	材料费小计						-	13.09	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 4 页 共 14 页

项目编号	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	40				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-99	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)15	10m	0.1000	70.79	124.27	0.77	42.62%	7.08	12.43	0.08	3.02
4-339	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								3.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.86	13.09	0.15	4.66
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						2.37			
清单项目综合单价								32.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水				t	0.0632	3.64	0.23			
	改性聚丙烯管件 DN15				个	1.5	5.89	8.84			
	PP-R塑料管15 De20×2.0,1.25MPa				m	1.02	2.32	2.37			
	其他材料费						-	1.66	-	0.00	
	材料费小计						-	13.09	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 5 页 共 14 页

项目编号	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-168	室内管道 PVC-U塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)80	10m	0.1000	143.99	210.28	0.07	42.62%	14.40	21.03	0.01	6.14
人工费调整								5.17	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						19.56	21.03	0.01	6.14
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						6.93			
清单项目综合单价								46.74			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水				0.022	3.64	0.08				
	PVC-U排水塑料管件(室内) DN80				0.015	5.55	6.38				
	角钢立管卡 DN75				0.04	10.1	4.04				
	PVC-U排水管 De75×2.3				0.963	7.2	6.93				
	其他材料费					-	3.59	-	0.00		
	材料费小计					-	21.03	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 6 页 共 14 页

项目编号	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材001	灭火器	具	1.0000	0	78	0	42.62%	0.00	78.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	78.00	0.00	0.00
		未计价材料费						78			
清单项目综合单价								78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	灭火器			具	1	78	78				
材料费小计						-	78.00	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 7 页 共 14 页

项目编号	031004003004	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-561	洗脸盆软管组成冷热水	组	1.0000	36.34	767.77	0	42.62%	36.34	767.77	0.00	15.49
人工费调整								13.06	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					49.40	767.77	0.00	15.49	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					686.8				
清单项目综合单价								832.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冷热水复合软管 φ15 L=300			根	2	16.03	32.06				
	镀铬瓷芯直通阀 DN15			个	2.02	13.34	26.95				
	成品洗脸盆带柜0.8M			套	1.01	680	686.8				
	其他材料费					-	21.96	-	0.00		
	材料费小计					-	767.77	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 8 页 共 14 页

项目编号	031004003005	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-561	洗脸盆软管组成冷热水	组	1.0000	36.34	383.97	0	42.62%	36.34	383.97	0.00	15.49
人工费调整								13.06	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					49.40	383.97	0.00	15.49	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					303				
清单项目综合单价								448.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冷热水复合软管 φ15 L=300			根	2	16.03	32.06				
	镀铬瓷芯直通阀 DN15			个	2.02	13.34	26.95				
	洗脸盆			套	1.01	300	303				
	其他材料费					-	21.96	-	0.00		
	材料费小计					-	383.97	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 9 页 共 14 页

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-595	坐式低水箱坐便	套	1.0000	55.15	1243.63	0	42.62%	55.15	1243.63	0.00	23.51
人工费调整								19.83	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					74.98	1243.63	0.00	23.51	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					1212				
清单项目综合单价								1342.12			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	坐式大便器			套	1.01	1200	1212				
	其他材料费					-	31.63	-	0.00		
	材料费小计					-	1243.63	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 10 页 共 14 页

项目编号	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	54.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-959	水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	10m	0.1000	128.83	140.46	3.5	42.62%	12.88	14.05	0.36	5.49
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
人工费调整								5.86	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						22.23	14.52	0.44	6.97
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						10.62			
清单项目综合单价								44.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水				0.0100	3.64	0.06				
	室内消防镀锌钢管接头零件 DN25				4.851	3.42	2.91				
	DN25				1.00	10.416	10.62				
	其他材料费					-	0.93	-	0.00		
	材料费小计					-	14.52	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 11 页 共 14 页

项目编号	030901003002	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个	工程量	68				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1018	喷头安装 公称直径(mm以内) 有吊顶15	10个	0.1000	137.36	285.07	5.53	42.62%	13.74	28.51	0.57	5.85
人工费调整								4.93	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						18.66	28.51	0.57	5.85
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						25.25			
清单项目综合单价								53.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌管箍 DN25				1.01	2.15	2.17				
	喷头				1.00	25	25.25				
	其他材料费					-	1.09	-	0.00		
	材料费小计					-	28.51	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 12 页 共 14 页

项目编码	031005006001	项目名称	地板辐射采暖	计量单位	m2	工程量	506				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-768	低温地板辐射采暖管安装 固定卡固定管外径(mm以内)20	m	1.0000	1.49	4.78	0	42.62%	1.49	4.78	0.00	0.63
借9-58	干铺聚苯乙烯板 楼地面	m3	0.3000	45.76	302.94	0	30.02%	13.73	90.88	0.00	4.12
人工费调整								4.59	-	-	-
材料费价差								-	-3.67	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						19.80	91.99	0.00	4.75
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						4.31			
清单项目综合单价								116.55			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水				0.06	3.64	0.22				
	地板采暖固定卡 φ20				1.98	0.13	0.26				
	聚苯乙烯板 30mm				0.06	285	87.21				
	PE-RT地采暖管 De20				0.05	4.29	4.31				
	材料费小计					-	91.99	-	0.00		



梁霞


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 13 页 共 14 页

项目编码	031005007001	项目名称	热媒集配装置	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-773	分集水器安装 分(集)水器	组	1.0000	30.97	200.54	0	42.62%	30.97	200.54	0.00	13.20
人工费调整								11.11	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					42.08	200.54	0.00	13.20	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					195.95				
清单项目综合单价								255.82			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	全铜分、集水器 φ20以内 4环路			组	1	195.95	195.95				
	其他材料费					-	4.59	-	0.00		
	材料费小计					-	200.54	-	0.00		
											
											
											


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 14 页 共 14 页

项目编码	031301017004	项目名称	脚手架搭拆	计量单位		工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	50.87	152.62	0	42.62%	50.87	152.62	0.00	21.68
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				50.87	152.62	0	21.68
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								225.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	152.62	-	0			
	材料费小计				-	152.62	-	0			
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造
项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



梁霞

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造
 项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
						—



梁霞

合 计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	2434.74		2434.74
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	11067.01	16	1770.72
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	11067.01	6	664.02
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	79970.04	9	7197.3
合 计					9632.04



梁霞

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水及采暖工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重		—	—	
	合计		—	—	



注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用价格指数调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	155617.54	
二	措施项目费(费率措施费)	4283.52	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	3044.83	—
	其中:社会保险费	2214.42	—
	其中:住房公积金	830.41	—
	其中:环境保护税		—
五	税金	14665.13	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		177,611.02	0




梁霞

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404036001	其他电器	1.名称:换气扇 2.规格:L=150m ³ /h, N=25W, 自带止回装置	台	3	140.1	420.3		33.78
2	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:镀锌钢板通风管道制作安装 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形	m ²	161.86	149.73	24235.3		8059.01
3	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层防雨百叶风口 2.规格:320*250 3.类型:百叶风口	个	1	102.14	102.14		27.07
4	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*400 3.类型:百叶风口	个	7	187.72	1314.04		277.06
5	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*200 3.类型:百叶风口	个	21	205.72	4320.12		831.18
6	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*200 3.类型:百叶风口	个	7	197.72	1384.04		277.06
7	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN125MPa 4.连接形式:粘接	m	20	56.77	1135.4		303.72
本页小计							32911.34		9808.88



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程
标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
8	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN32 1.25MPa 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	70	44.48	3113.6		875.77	
9	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN25 1.25MPa 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	20	37.34	746.8		250.22	
10	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管 DN20 1.25MPa 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗	m	29.75	29.75	2231.25		820.36	
11	030701003001	空调器	1、中央空调室外机 2、型号: DLW-RE-1(HP34) 3、制冷量: 10.6kW 4、制热量: 10.6kW 5、KfC(380V)6		1	28013.85	28013.85		144.73	
本页小计								34105.5		2091.08



梁霞

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程 标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			行质量： 4 06 KG 7、屋面落地安装，含基础						
12	030701003002	空调器	1、中央空调室外机 2、型号： DLW-RF-2(HP8) 3、制冷量： 25 . 2KW 4、制热量： 27 . 0KW 5、功率： 5.49 KW(380V) 6、运行质量： 1 95KG 7、屋面落地安装，含基础	台	1	16245.65	16245.65		134.54
13	030701003003	空调器	1.名称:空调室内机 2.型号:制冷量 : 10.0KW 制热量11.2KW 功率 : 0.115KW 3.规格:内置冷凝水提升泵,回风口均设置微静电式空气净化杀菌消毒装置,能有效去除空气中的PM2.5并具有杀菌消毒功能	台	8	5935.84	47486.72		584.16
14	030701003004	空调器	1.名称:空调室内机 2.型号:制冷量 : 6.3KW 制热量7.2KW 功率 : 0.103KW 3.规格:内置冷凝水提升泵,回风口均设置微静电式空气净化杀菌消毒装置,能有效去除空气中的PM2.5并具有杀菌消毒功能	台	1	5335.84	5335.84		73.02
本页小计							69068.21		791.72



梁霞

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程 标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			装置,能有效去除空气中的PM2.5并具有杀菌消毒功能						
15	030701003005	空调器	1.名称:空调室内机 2.型号:制冷量:2.2KW 制热量2.6KW 功率:0.070KW 3.规格:内置冷凝水提升泵,回风口均设置微静电式空气净化杀菌消毒装置,能有效去除空气中的PM2.5并具有杀菌消毒功能	台	2	4135.84	8271.68		146.04
16	030701003006	空调器	1.名称:空调室内机 2.型号:制冷量:4.5KW 制热量5.0KW 功率:0.080KW 3.规格:内置冷凝水提升泵,回风口均设置微静电式空气净化杀菌消毒装置,能有效去除空气中的PM2.5并具有杀菌消毒功能	台	1	4435.84	4435.84		73.02
17	030701003007	空调器	1.名称:新风机 2.型号:XF-15F 3.规格:风量:200m ³ /h 噪声功率:65dB	台	1	2230.17	2230.17		61.52
18	030703001001	碳钢阀门	1.名称:手... 2.规格:DN... 3.材质:碳钢		11	175.51	1930.61		357.94
本页小计								16868.3	638.52

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 21 页

项目编号	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-317	卫生间通风器	台	1.0000	11.26	120	0	42.62%	11.26	120.00	0.00	4.80
人工费调整								4.04	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						15.30	120.00	0.00	4.80
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						120			
清单项目综合单价								140.1			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	卫生间通风器			台	1	120	120				
	材料费小计					-	120.00	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 2 页 共 21 页

项目编号	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	161.86				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-6	镀锌薄钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内 咬口)周长(mm以内)2000	m2	1.0000	29.89	43.68	1.93	42.62%	29.89	43.68	1.93	12.74
6-30	镀锌薄钢板矩形风管安装(δ=1.2mm以内 咬口)周长(mm以内)2000	m2	1.0000	19.9	14.72	0.72	42.62%	19.90	14.72	0.72	8.48
人工费调整								17.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						67.46	58.40	2.65	21.22
二类工114元/工日;三类工99元/工日;一类工120元/工日		未计价材料费						35.14			
清单项目综合单价								149.73			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	角钢 ∠60			kg	3.586	3.17	11.3				
	精制六角带帽螺栓 M8×75			套	9.905	9.04	8.18				
	镀锌钢板			m2	1.138	30.88	35.14				
	其他材料费					-	3.78	-	0.00		
	材料费小计					-	58.40	-	0.00		



梁霞


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 3 页 共 21 页

项目编号	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-106	百叶风口 周长(mm以内)1200	个	1.0000	27.07	53.82	0	42.62%	27.07	53.82	0.00	11.54
人工费调整								9.71	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					36.78	53.82	0.00	11.54	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					50				
清单项目综合单价								102.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	单层防雨百叶风口 铝合金320*250			个	1	50	50				
	其他材料费					-	3.82	-	0.00		
	材料费小计					-	53.82	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 4 页 共 21 页

项目编号	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-108	百叶风口 周长(mm以内)2400	个	1.0000	39.58	117.07	0	42.62%	39.58	117.07	0.00	16.87
人工费调整								14.20	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					53.78	117.07	0.00	16.87	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					110				
清单项目综合单价								187.72			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	单层百叶风口 800×400			个	1	110	110				
	其他材料费					-	7.07	-	0.00		
	材料费小计					-	117.07	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 5 页 共 21 页

项目编号	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	21				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-108	百叶风口 周长(mm以内)2400	个	1.0000	39.58	135.07	0	42.62%	39.58	135.07	0.00	16.87
人工费调整								14.20	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					53.78	135.07	0.00	16.87	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					128				
清单项目综合单价								205.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	单层百叶风口:1000*200			个	1	128	128				
	其他材料费					-	7.07	-	0.00		
	材料费小计					-	135.07	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 6 页 共 21 页

项目编号	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-108	百叶风口 周长(mm以内)2400	个	1.0000	39.58	127.07	0	42.62%	39.58	127.07	0.00	16.87
人工费调整								14.20	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						53.78	127.07	0.00	16.87
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						120			
清单项目综合单价								197.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	单层百叶风口800*200 800×200			个	1	120	120				
	其他材料费					-	7.07	-	0.00		
	材料费小计					-	127.07	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 7 页 共 21 页

项目编号	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-103	室内管道 聚丙烯塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)40	10m	0.1000	113.27	288.46	0.93	42.62%	11.33	28.85	0.09	4.83
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								5.44	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						20.63	29.51	0.17	6.47
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						12.07			
清单项目综合单价								56.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	改性聚丙烯管件 DN40			个	0.7	21.12	14.78				
	PP-R塑料管 De40×3.7, 1.25MPa			m	1.02	11.83	12.07				
	其他材料费					-	2.66	-	0.00		
	材料费小计					-	29.51	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 8 页 共 21 页

项目编号	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	70				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-102	室内管道 聚丙烯塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)32	10m	0.1000	86.52	213.23	0.93	42.62%	8.65	21.32	0.09	3.69
4-339	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								4.48	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						16.99	21.98	0.17	5.33
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						6.84			
清单项目综合单价								44.48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	改性聚丙烯管件 DN32			个	0.8	15.81	12.65				
	PP-R塑料管 De32×2.9, 1.25MPa			m	1.02	6.71	6.84				
	其他材料费						2.49	—	0.00		
	材料费小计						21.98	—	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 9 页 共 21 页

项目编号	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-101	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)25	10m	0.1000	86.52	142.01	0.77	42.62%	8.65	14.20	0.08	3.69
4-339	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								4.48	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						16.99	14.86	0.15	5.33
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						4.43			
清单项目综合单价								37.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PP-R塑料管 De25×2.3, 1.5MPa			m	1.02	4.34	4.43	-	-		
	其他材料费					-	10.44	-	0.00		
	材料费小计					-	14.86	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 10 页 共 21 页

项目编号	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	75				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-100	室内管道 聚丙烯塑料给水管 (热熔连接) 公称直径(mm以 内)20	10m	0.1000	70.79	94.21	0.77	42.62%	7.08	9.42	0.08	3.02
4-339	管道压力试验 公称直径(mm 以内)100	100m	0.0100	347.93	47.49	7.2	42.62%	3.48	0.47	0.07	1.48
4-333	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	100m	0.0100	37.97	18.63	0	42.62%	0.38	0.19	0.00	0.16
人工费调整								3.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						14.86	10.08	0.15	4.66
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						2.98			
清单项目综合单价								29.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	改性聚丙烯管件 DN20			个	1.1	4.25	4.68				
	PP-R塑料管20 De20×2.0, 1.25MPa			m	1.02	2.92	2.98				
	其他材料费					-	2.43	-	0.00		
	材料费小计					-	10.08	-	0.00		



梁霞


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 11 页 共 21 页

项目编号	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-330	分体室外机重量(t以内)0.2	台	1.0000	144.73	27755.51	0	42.62%	144.73	27755.51	0.00	61.69
人工费调整								51.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					196.65	27755.51	0.00	61.69	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					27750				
清单项目综合单价								28013.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	中央空调室 外机 型号： DLW- RF-1(HP34)制冷量： 95.2KW制热量： 106.0KW功率： 25.69 KW(380V)运行质量： 4.06KG			台	1	27750	27750				
	其他材料费					-	5.51	-	0.00		
	材料费小计					-	27755.51	-	0.00		
  梁霞 B24246200000191 甘肃大禹建设工程 有限公司 2023年5月17日 											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 12 页 共 21 页

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-329	分体室外机重量(t以内)0.15	台	1.0000	134.54	16005.51	0	42.62%	134.54	16005.51	0.00	57.34
人工费调整								48.26	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					182.80	16005.51	0.00	57.34	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					16000				
清单项目综合单价								16245.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	中央空调室 外机型号: DLW- RF-2(HP8)制冷量: 25. 2KW制热量: 27. 0KW功率 : 5.49 KW(380V 运行质量: 1 95KG			台	1	16000	16000				
	其他材料费					-	5.51	-	0.00		
	材料费小计					-	16005.51	-	0.00		
 											


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 13 页 共 21 页

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-331	分体室内机	台	1.0000	73.02	5805.51	0	42.62%	73.02	5805.51	0.00	31.12
人工费调整								26.19	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					99.21	5805.51	0.00	31.12	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					5800				
清单项目综合单价								5935.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	空调室内机 型号:制冷量 : 10.0KW 制热 量11.2KW 功率 : 0.115KW 规格:内置冷 凝水提升泵,回 风口均设置微静 电式空气净化杀 菌消毒装置,能 有效去除空气中 的PM2.5并具有 杀菌消毒功能			台	1	5800	5800				
	其他材料费					-	5.51	-	0.00		
	材料费小计					-	5805.51	-	0.00		
											
											
											


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 14 页 共 21 页

项目编号	030701003004	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-331	分体室内机	台	1.0000	73.02	5205.51	0	42.62%	73.02	5205.51	0.00	31.12
人工费调整								26.19	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					99.21	5205.51	0.00	31.12	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					5200				
清单项目综合单价								5335.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	空调室内机 型号:制冷量 : 6.3KW 制热量7.0KW 功率 : 0.103KW 规格:内置冷 凝水提 升泵,回 风口均设置微静 电式空气净化杀 菌消毒装置,能 有效去除空气中 PM2.5并具有杀 菌消毒功能			台	1	5200	5200				
	其他材料费					-	5.51	-	0.00		
	材料费小计					-	5205.51	-	0.00		
											
											
											


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 15 页 共 21 页

项目编号	030701003005	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-331	分体室内机	台	1.0000	73.02	4005.51	0	42.62%	73.02	4005.51	0.00	31.12
人工费调整								26.19	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					99.21	4005.51	0.00	31.12	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					4000				
清单项目综合单价								4135.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	空调室内机 型号:制冷量 : 2.2KW 制热量2.6KW 功率 : 0.070KW 规格:内置冷 凝水提升泵,回 风口均设置微静 电式空气净化杀 菌消毒装置,能 有效去除空气中 的PM2.5并具有 杀菌消毒功能			台	1	4000	4000				
	其他材料费					-	5.51	-	0.00		
	材料费小计					-	4005.51	-	0.00		
											
											
											


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 16 页 共 21 页

项目编号	030701003006	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-331	分体室内机	台	1.0000	73.02	4305.51	0	42.62%	73.02	4305.51	0.00	31.12
人工费调整								26.19	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					99.21	4305.51	0.00	31.12	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					4300				
清单项目综合单价								4435.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	空调室内机 型号:制冷量 : 4.5KW 制热量5.0KW 功率 : 0.080KW 规格:内置冷 凝水提升泵,回 风口均设置微静 电式空气净化杀 菌消毒装置,能 有效去除空气中 的PM2.5并具有 杀菌消毒功能			台	1	4300	4300				
	其他材料费					-	5.51	-	0.00		
	材料费小计					-	4305.51	-	0.00		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 17 页 共 21 页

项目编码	030701003007	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-303	离心式通风机4#	台	1.0000	61.52	2120.36	0	42.62%	61.52	2120.36	0.00	26.22
人工费调整								22.07	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					83.59	2120.36	0.00	26.22	
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费					2100				
清单项目综合单价								2230.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	新风机			台	1	2100	2100				
	其他材料费					-	20.36	-	0.00		
	材料费小计					-	2120.36	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 18 页 共 21 页

项目编号	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	11				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-88	对开多叶调节阀 周长(mm以内)2800	个	1.0000	32.54	117.44	0	42.62%	32.54	117.44	0.00	13.86
人工费调整								11.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						44.21	117.44	0.00	13.86
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						100			
清单项目综合单价								175.51			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	精制六角带帽螺栓 M8×75			10套	1.7	9.04	15.37				
	手动对开多叶调节阀					100	100				
	其他材料费					-	2.08	-	0.00		
	材料费小计					-	117.44	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 19 页 共 21 页

项目编码	030703020001	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-257	成品消声器(长度1000mm以内))法兰周长(mm以内)2000	个	1.0000	37.1	472.19	33	42.62%	37.10	472.19	33.00	15.81
人工费调整								13.31	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						50.41	472.19	33.00	15.81
二类工114元/工日;三类工99元/工日		未计价材料费						430			
清单项目综合单价								571.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	精制六角带帽螺栓 M8×75			10套	3.5	9.04	31.64				
	双层阻 抗型消声器					430	430				
	其他材料费					-	10.55	-	0.00		
	材料费小计					-	472.19	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 20 页 共 21 页

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM221	系统调试费(第六册 通风空调工程)	元	1.0000	361.31	1083.93	0	42.62%	361.31	1083.93	0.00	153.99
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						361.31	1083.93	0.00	153.99
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1599.23			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	1083.93	-	0.00		
	材料费小计					-	1083.93	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 21 页 共 21 页

项目编码	031301017005	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	工程量	1					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
BM201	脚手架搭拆费(第六册 通风空调工程)	元	1.0000	83.38	250.14	0	42.62%	83.38	250.14	0.00	35.53
BM176	脚手架搭拆费(第四册 给排水、采暖、消防、燃气管道及器具工程)	元	1.0000	28.13	84.38	0	42.62%	28.13	84.38	0.00	11.99
				人工费调整				0	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				111.51	334.52	0	47.52
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								493.55			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	334.52	—	0		
	材料费小计					—	334.52	—	0		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程
标段: 金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404	194.32			
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288	316.66			
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 3	1549.12			
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866	1227.07			
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068	424.61			
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611	84.56			
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63	364.00			
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14	19.38			
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	0				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75	103.80			
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计					4283.52			



编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—



梁霞

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康
复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4.	企业管理费和利润						



梁霞

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程 标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税	3044.83		3044.83
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	13840.12	16	2214.42
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费	13840.12	6	830.41
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	162945.89	9	14665.13
		合 计			17709.96



梁霞

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：通风空调工程

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重		—	—	
	合计		—	—	



注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：软装 标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	20699.98	
二	措施项目费(费率措施费)		—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费		—
	其中:社会保险费		—
	其中:住房公积金		—
	其中:环境保护税		—
五	税金	1863	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		22,562.98	0



梁霞

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:混纺材质 2. 窗帘高度、宽度:L1200*H2800 3. 带幔要求:卷帘, 含主材、辅材等所有费用	m2	178.08	5.6	997.25			
2	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:混纺材质 2. 窗帘高度、宽度:L3000*H2800 3. 带幔要求:卷帘, 含主材、辅材等所有费用	m2	16.8	8	134.4			
3	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质:混纺材质 2. 窗帘高度、宽度:L2400*H2800 3. 带幔要求:卷帘, 含主材、辅材等所有费用	m2	13.44	10	134.4			
4	010810001004	窗帘	1. 窗帘材质:混纺材质 2. 窗帘高度、宽度:L1800*H2800 3. 带幔要求:卷帘, 含主材、辅材等所有费用	m2	20.16	7.5	151.2			
5	010810001005	窗帘	1. 窗帘材质:混纺材质 2. 窗帘高度、宽度:L2500*H2800 3. 带幔要求:卷帘, 含主材、辅材等所有费用	m2	3.5	5.6	19.6			
本页小计								1436.85		



梁霞

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			帘, 含主材、辅材等所有费用							
6	010810001006	窗帘	1. 窗帘材质: 混纺材质 2. 窗帘高度、宽度: L8150*H2800 3. 带幔要求: 卷帘, 含主材、辅材等所有费用	m2	22.82	72.8	1661.3			
7	010810001007	窗帘	1. 窗帘材质: 混纺材质 2. 窗帘高度、宽度: L7300*H2800 3. 带幔要求: 卷帘, 含主材、辅材等所有费用	m2	20.44	50	1022			
8	010810001008	窗帘	1. 窗帘材质: 混纺材质 2. 窗帘高度、宽度: L4350*H2800 3. 带幔要求: 卷帘, 含主材、辅材等所有费用	m2	12.18	30	365.4			
9	010810001009	窗帘	1. 窗帘材质: 混纺材质 2. 窗帘高度、宽度: L3700*H2800 3. 带幔要求: 卷帘, 含主材、辅材等所有费用	m2	10.36	20	207.2			
10	010810001010	窗帘	帘, 含主材、辅材等所有费用	m2	22.4		1612.8			
本页小计								4868.7		



梁霞

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软装 标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			L8000*H2800 3.带幔要求:卷帘,含主材、辅材等所有费用							
11	010810001011	窗帘	1.窗帘材质:混纺材质 2.窗帘高度、宽度:L7700*H2800 3.带幔要求:卷帘,含主材、辅材等所有费用	m2	21.56	60	1293.6			
12	010810001012	窗帘	1.窗帘材质:仿棉麻,遮光率70%;褶皱比例1:2;铝合金静音轨道,每米承重≥20公斤; 2.窗帘高度、宽度:L3550*H2800 3.带幔要求:窗帘+纱,含主材、辅材等所有费用	m2	49.7	18	894.6			
13	010810001013	窗帘	1.窗帘材质:仿棉麻,遮光率70%;褶皱比例1:2;铝合金静音轨道,每米承重≥20公斤; 2.窗帘高度、宽度:L3550*H2800 3.带幔要求:窗帘+纱,含主材、辅材等所有费用	m2	6.72	5.6	37.63			
本页小计								2225.83		



梁霞

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			度:L1200*H2800 3.带幔要求:窗帘+纱, 含主材、辅材等所有费用							
14	010810001014	窗帘	1. 窗帘材质:仿棉麻, 遮光率70%; 褶皱比例1:2; 铝合金静音轨道, 每米承重≥20公斤; 2. 窗帘高度、宽度:L7350*H2800 3. 带幔要求:窗帘+纱, 含主材、辅材等所有费用	m2	20.58	50	1029			
15	010810001015	窗帘	1. 窗帘材质:仿棉麻, 遮光率70%; 褶皱比例1:2; 铝合金静音轨道, 每米承重≥20公斤; 2. 窗帘高度、宽度:L3000*H2800 3. 带幔要求:窗帘+纱, 含主材、辅材等所有费用	m2	8.4		67.2			
16	010810001016	窗帘	1. 窗帘材质:仿棉麻, 遮光率70%; 褶皱比例1:2; 铝合金静音轨道, 每米承重≥20公斤; 2. 窗帘高度、宽度:L3000*H2800 3. 带幔要求:窗帘+纱, 含主材、辅材等所有费用	m2	20.66		1033			
本页小计								2129.2		



梁霞

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			%; 褶皱比例1:2; 铝合金静音轨道, 每米承重≥20公斤; 2. 窗帘高度、宽度:L7380*H2800 3. 带幔要求: 窗帘+纱, 含主材、辅材等所有费用							
17	010810001017	窗帘	1. 窗帘材质: 仿棉麻, 遮光率70%; 褶皱比例1:2; 铝合金静音轨道, 每米承重≥20公斤; 2. 窗帘高度、宽度:L1750*H2800 3. 带幔要求: 窗帘+纱, 含主材、辅材等所有费用	m2	4.9	6	29.4			
18	010810001018	窗帘	1. 窗帘材质: 专业医用防污拉帘, 遮光率70%; 褶皱比例1:2; 铝合金静音轨道, 每米承重≥20公斤; 2. 窗帘高度、宽度:L1500*H2800 3. 带幔要求: 窗帘+纱, 含主材、辅材等所有费用	m2	400.4	25	10010			
本页小计								10039.4		



梁霞

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 18 页

项目编号	010810001001	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	178.08				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	窗帘L1200*H2800	m2	1.0000	0	5.6	0	30.02%	0.00	5.60	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	5.60	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L1200*H2800			m2	1	5.6	5.6				
	材料费小计					-	5.60	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 2 页 共 18 页

项目编号	010810001002	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	16.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	窗帘L3000*H2800	m2	1.0000	0	8	0	30.02%	0.00	8.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	8.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L3000*H2800			m2	1	8	8				
	材料费小计					-	8.00	-	0.00		



梁霞


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 3 页 共 18 页

项目编号		010810001003	项目名称		窗帘		计量单位	m2	工程量	13.44	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目3	窗帘L2400*H2800	m2	1.0000	0	10	0	30.02%	0.00	10.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计									
								0.00	10.00	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								10			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L2400*H2800			m2	1	10	10				
	材料费小计					-	10.00	-	0.00		
<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 4 页 共 18 页

项目编号	010810001004	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	20.16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目4	窗帘L1800*H2800	m2	1.0000	0	7.5	0	30.02%	0.00	7.50	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	7.50	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7.5			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L1800*H2800			m2	1	7.5	7.5				
	材料费小计					-	7.50	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 5 页 共 18 页

项目编号	010810001005	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	3.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目5	窗帘L1250*H2800	m2	1.0000	0	5.6	0	30.02%	0.00	5.60	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	5.60	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								5.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L1250*H2800			m2	1	5.6	5.6				
	材料费小计					-	5.60	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 6 页 共 18 页

项目编号	010810001006	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	22.82				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目6	窗帘L8150*H2800	m2	1.0000	0	72.8	0	30.02%	0.00	72.80	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	72.80	0.00	0.00
		未计价材料费							0		
清单项目综合单价									72.8		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L8150*H2800			m2	1	72.8	72.8				
	材料费小计					-	72.80	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 7 页 共 18 页

项目编码	010810001007	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	20.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目7	窗帘L7300*H2800	m2	1.0000	0	50	0	30.02%	0.00	50.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	50.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								50			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L7300*H2800			m2	1	50	50				
	材料费小计					-	50.00	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 8 页 共 18 页

项目编号	010810001008	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	12.18				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目8	窗帘L4350*H2800	m2	1.0000	0	30	0	30.02%	0.00	30.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	30.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								30			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L4350*H2800			m2	1	30	30				
	材料费小计					-	30.00	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 9 页 共 18 页

项目编号	010810001009	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	10.36				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目9	窗帘L3700*H2800	m2	1.0000	0	20	0	30.02%	0.00	20.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	20.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								20			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L3700*H2800			m2	1	20	20				
	材料费小计					-	20.00	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 10 页 共 18 页

项目编码	010810001010	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	22.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目10	窗帘L8000*H2800	m2	1.0000	0	72	0	30.02%	0.00	72.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	72.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								72			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L8000*H2800			m2	1	72	72				
	材料费小计					-	72.00	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 11 页 共 18 页

项目编号	010810001011	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	21.56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目11	窗帘L7700*H2800	m2	1.0000	0	60	0	30.02%	0.00	60.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	60.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								60			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L7700*H2800			m2	1	60	60				
	材料费小计					-	60.00	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 12 页 共 18 页

项目编码	010810001012	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	49.7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目12	窗帘L3550*H2800	m2	1.0000	0	18	0	30.02%	0.00	18.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	18.00	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L3550*H2800			m2	1	18	18				
	材料费小计					—	18.00	—	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 13 页 共 18 页

项目编码	010810001013	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	6.72				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目13	窗帘L1200*H2800	m2	1.0000	0	5.6	0	30.02%	0.00	5.60	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			0.00			5.60	0.00	0.00	
		未计价材料费			0						
清单项目综合单价								5.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L1200*H2800			m2	1	5.6	5.6				
	材料费小计					-	5.60	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 14 页 共 18 页

项目编码	010810001014	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	20.58				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目14	窗帘L7350*H2800	m2	1.0000	0	50	0	30.02%	0.00	50.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	50.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								50			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L7350*H2800			m2	1	50	50				
	材料费小计					-	50.00	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 15 页 共 18 页

项目编号	010810001015	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	8.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目15	窗帘L3000*H2800	m2	1.0000	0	8	0	30.02%	0.00	8.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	8.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L3000*H2800			m2	1	8	8				
	材料费小计					-	8.00	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 16 页 共 18 页

项目编码	010810001016	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	20.66				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目16	窗帘L7380*H2800	m2	1.0000	0	50	0	30.02%	0.00	50.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	50.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								50			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L7380*H2800			m2	1	50	50				
	材料费小计					-	50.00	-	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 17 页 共 18 页

项目编号	010810001017	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	4.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目17	窗帘L1750*H2800	m2	1.0000	0	6	0	30.02%	0.00	6.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	6.00	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘L1750*H2800			m2	1	6	6				
	材料费小计					—	6.00	—	0.00		



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 18 页 共 18 页

项目编码	010810001018	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	400.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目18	专业医用防污拉帘L5500*H2800	m2	1.0000	0	25	0	30.02%	0.00	25.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	25.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	专业医用防污拉帘L5500*H2800			m2	1	25	25				
材料费小计						-	25.00	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：
梁霞

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：软装 标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—



梁霞

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—



梁霞

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康
复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	施工机械							
施工机械小计								
4. 企业管理费和利润								



梁霞

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费	20699.98	9	1863
合 计					1863



梁霞

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：软装

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重	—	—	—	
	合计	—	—	—	



注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用清单法调整，由招标人在“名称”栏填写。
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：家具

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费		
二	措施项目费（费率措施费）		—
三	其他项目费	134530	—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价	134530	—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费		—
	其中：社会保险费		—
	其中：住房公积金		—
	其中：环境保护税		—
五	税金	12107.7	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		146,637.70	0



梁霞

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

综合单价分析表

工程名称：家具

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造项目

第 1 页 共 1 页



梁霞

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：家具

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合								



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：
梁霞

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：家具

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	134530		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	134530		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		134530		



梁霞

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：家具 标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造项目 第 1 页 共 3 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	办公椅	规格尺寸：常规 材质：网布面料+ 龙尼扶手及脚架	9280			共29把，每把按320元暂估
2	休闲沙发	规格尺寸：2400* 800*450/700 材质：实木框架+ 高密度海绵+西皮	4800			共3组，每组按1600元暂估
3	发药台	规格尺寸：1400* 600*800 材质：电解钢板金 属+人造石	10500			共7组，每组按1500元暂估
4	中药百子柜	规格尺寸：900*4 00*2000 材质： 1、采用厚度0.8 mm电解钢板制作 ，采用镀锌工艺， 具有抗酸、防锈、 防蚀、使用年限长 等特点； 2、表面采用热固 性环氧/聚酯型粉 末静电喷塑，环保 无毒害、无气味、 平整美观，不易脱 。 3、配置：顶部为 对开掩门，下为横 4竖10，共40抽。	4800			共2组，每组按2400元暂估
5	两人位办公桌	规格尺寸：1400* 1200*750/1050 材质： 1、材质：台面板 厚25mmE1级实木 颗粒板基材，侧板 、背板、抽面厚 16mm； 2、配置： 含活动 主机架 柜、屏为 中纤板 包布	3200			共2组，每组按1600元暂估
6	异形沙发	规格尺寸： 材质：多层板+木 皮烤漆+高密度海 棉+西皮	23000			共4组



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：家具 标段：金昌市人民医院康复医学科(康复 中心)改造 第 2 页 共 3 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
7	办公桌	规格尺寸：1400*600*750 材质： 1、材质：台面厚25mmE1级实木颗粒板基材，侧板、背板、抽面厚16mm； 2、配置：含活动主机架，活动主机柜；	3400			共4组，每组按850元暂估
8	诊桌	规格尺寸：1400*1400*750 材质： 1、材质：台面厚25mmE1级实木颗粒板基材，侧板、背板、抽面厚16mm； 2、配置：含副柜（主机柜、存储柜）；	28000			共10组，每组按2800元暂估
9	患者椅	规格尺寸：常规 材质：实木框架+高密度海绵+西皮+橡木脚	10080			共36把，每把按280元暂估
10	接待沙发	规格尺寸：1850*850*800 材质：实木框架+高密度海绵+西皮/布艺+白蜡木脚	6400			共2组，每组按3200元暂估
11	接待茶几	规格尺寸：直径800*450H 材质：不锈钢镀金架+岩板	850			共1组，每组按850元暂估
12	接待椅	规格尺寸：710*620*780 材质：实木框架+高密度海绵+西皮/布艺+白蜡木脚	650			共1把，每把按650元暂估
13	直型卡位	规格尺寸：400*600*1200*750 材质：实木框架+高密度海绵+西皮/布艺+白蜡木脚	11200			共4组，每组按2800元暂估



梁霞

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：家具

标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
		材质：铝合金屏风+ E1级实木颗粒板基材含主机架及键盘架，不含推柜桶				
14	培训椅	规格尺寸：常规 材质：椅身内壳为PP+高密度海绵+电镀脚架+脚轮	5720			共11把，每把按520元暂估
15	治疗桌	规格尺寸：2000*800*750 材质：E1级实木颗粒板基材+升降钢架	4800			共2组，每组按2400元暂估
16	训练桌	规格尺寸：1200*600*750 材质：E1级实木颗粒板基材+升降钢架	850			共1组
32	条形沙发	规格尺寸：7000*420*450 材质：实木框架+高密度海绵+西皮	7000			共2组，每组按3500元暂估
合 计			134530			—



梁霞

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。表—12—3

计日工表

工程名称：家具

标段：金昌市人民医院康复医学科(康
复中心)改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：家具 标段：金昌市人民医院康复医学科(康复中心)改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费(费率措施费)+其他项目费+规费	134530	9	12107.7
合 计					12107.7



梁霞

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

