

礼县祁山三国文化产业园旅游公共
服务设施建设项目
招标工程量清单

总 说 明

工程名称：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

1、建设规模：由投资兴建的礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目；座落于甘肃省

2、清单计价规范：《建设工程工程量计价规范》GB50500-2013

3、定额采用：套用2005年版《甘肃省仿古工程消耗量定额》、2019年版《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》编制定额直接费。

4、本工程为三类工程，取费标准按三类计取。

5、人工、材料单价按信息价及结合当地市场价格予以调整。

6、本预算编制范围为建筑装饰工程。

二 编制依据

本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，根据设计的礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目施工图计算实物工程量。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟楼

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	一、	土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:500m 以内 3. 取土运距:50m 以内	m ²	27.04				
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	21.66				
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m ³	19.93				
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:1km以内	m ³	1.73				
		分部小计							
	二、	砼及钢筋砼工程							
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	1.73				
6	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.07				
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8~Φ20 三级钢	t	0.29				
		分部小计							
	三、	砌筑工程							
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*60青砖 2. 墙体类型:清水墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m ³	7.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟楼

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	020105002001	砖券脸	1. 砌筑部位:门拱 2. 砌筑方式:清水墙 3. 用砖品种及规格:青砖	m2	0.3				
		分部小计							
	四、	木作工程							
10	020501003001	方柱	1. 构件名称、类别:木方柱 2. 木材品种:樟子松防腐木 3. 构件规格:240*240	m3	0.81				
11	020501001001	圆柱	1. 构件名称、类别:檐柱 2. 木材品种:樟子松防腐木 3. 构件规格:Φ200	m3	0.34				
12	020501004001	童(瓜)柱	1. 构件名称、类别:童柱 2. 木材品种:樟子松防腐木 3. 构件规格:Φ200	m3	0.02				
13	020501005001	雷公柱(灯心木)	1. 构件名称、类别:雷公柱 2. 木材品种:樟子松防腐木 3. 构件规格:Φ180	m3	0.03				
14	020503004001	额枋	1. 构件名称、类别:额枋 2. 木材品种:樟子松防腐木	m3	0.3				
15	020503004002	夹堂枋	1. 构件名称、类别:夹堂枋 2. 木材品种:樟子松防腐木	m3	0.07				
16	020502001001	圆梁	1. 构件名称、类别:圆梁 2. 木材品种:樟子松防腐木	m3	0.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟楼

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	020503001001	圆榫（檩）	1. 构件名称、类别：檩条 2. 木材品种：樟子松防腐木	m3	0.36				
18	020506001001	老角梁、由戗	1. 木材品种：樟子松防腐木 2. 构件规格：160*250	m3	0.48				
19	020506002001	仔角梁	1. 木材品种：樟子松防腐木 2. 构件规格：160*200	m3	0.14				
20	020505004001	圆形椽	1. 构件截面尺寸：Φ60 2. 木材品种：樟子松防腐木	m	76.64				
21	020505007001	矩形飞椽	1. 构件截面尺寸：60*60 2. 木材品种：樟子松防腐木	根	72				
22	020508016001	大连檐（里口木）	1. 断面尺寸：80*100 2. 木材品种：樟子松防腐木	m	18.4				
23	020508017001	小连檐	1. 断面尺寸：50*100 2. 木材品种：樟子松防腐木	m	18.4				
24	020508025001	清水望板	1. 板宽厚度：20mm 2. 木材品种：樟子松防腐木	m2	20.58				
25	020509010001	实榻大门	1. 门类型、式样：实木板门 2. 框边挺截面尺寸、板厚度：100*100 3. 木材品种：杉木	m2	2.64				
26	020510001001	古式栏杆	1. 木材品种：樟子松防腐木 2. 板厚度：40mm	m2	28.18				
27	020503006001	楼板枋	1. 构件名称、类别：楼板枋 2. 木材品种：樟	m3	2.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟楼

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			子松防腐木						
28	020512001001	木地板	1. 板厚度:30mm 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ²	16.51				
29	020502002001	矩形梁	1. 构件名称、类别:楼梯梁 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ³	0.84				
30	020501003002	方柱	1. 构件名称、类别:楼梯柱 2. 木材品种:樟子松防腐木 3. 构件规格:160*160	m ³	0.3				
31	020512002001	木楼梯	1. 板厚度:30mm 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ²	3				
32	020511002001	倒挂楣子	1. 构件名称:挂落 2. 构件高度:600mm高 3. 木材品种:樟子松防腐木	m	7.2				
		分部小计							
	五、	楼地面工程							
33	011102001001	石材楼地面	1. 垫层厚度、砂浆配合比:100厚混凝土垫层C15 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:30*600*600芝麻白花岗岩铺实拍平	m ²	12.24				
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2 2. 素水泥浆遍数:2遍	m ²	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟楼

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹面, 压光						
		分部小计							
	六、	门窗工程							
35	020509002001	槛窗	1. 窗芯类型、式样:正万字拐子锦 2. 框边挺、装芯截面尺寸:120*100外框、80*60扇框 3. 木材品种:杉木 4. 玻璃品种、厚度:5厚平板玻璃 5. 摇梗、榫子做法:转轴	m ²	5.25				
36	020509010002	实榻门	1. 门类型、式样:实木板门 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:100*100 3. 木材品种:杉木 4. 摇梗、榫子、门臼做法:转轴	m ²	2.64				
		分部小计							
	七、	屋面工程							
37	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:炳纶防水布 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:满铺	m ²	20.58				
38	020602001002	筒瓦屋面	1. 屋面类型:坡屋面 2. 瓦件规格尺寸:3号灰筒瓦	m ²	20.58				
39	020602009001	檐头(口)附	1. 窑制瓦件类	m	18.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟楼

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		件	型:勾头滴水 2. 瓦件规格尺寸: 详见施工图纸						
40	020602004001	垂脊	1. 脊件类型、规格尺寸:详见施工图纸	m	13.74				
41	020602014001	宝顶	1. 类型:宝顶 2. 规格尺寸:高度1米内	座	1				
42	020602012001	垂脊捲头		只	4				
		分部小计							
	八、	抹灰装饰工程							
43	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰砂浆底 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆面	m ²	19.68				
44	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:砖墙 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m ²	19.68				
45	02B004	铜钟	1、材料:铸铜 2、规格:直径900mm,高1500mm	座	1				
		分部小计							
	九、	油漆工程							
46	020903002001	下架构件油漆	1. 檐柱径:Φ200 2. 地仗(腻)	m ²	8.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钟楼

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			子)做法:单皮灰 3.油漆品种、刷漆遍数:铁红色油漆两遍						
47	020909004001	上架构件其他传统彩画	1.地仗种类及遍数:单皮灰 2.彩画种类及做法:按寺庙彩画样式及做法	m2	33.42				
48	020902001001	连檐、瓦口油漆	1.地仗(腻子)做法:单皮灰 2.油漆品种、刷漆遍数:铁红色油漆两遍	m2	2.21				
49	020902003001	椽子、望板油漆	1.地仗(腻子)做法:单皮灰 2.油漆品种、刷漆遍数:铁红色油漆两遍	m2	58.26				
50	020908001001	椽头彩画	1.地仗种类及遍数:单皮灰 2.彩画种类及做法:飞椽头黄万字、檐椽头黄边画 百花图	m2	0.97				
51	020905001001	木门油漆	1.门类型:实木板门 2.地仗(腻子)做法:单皮灰 3.油漆品种、刷漆遍数:铁红色油漆两遍	m2	5.29				
52	020905002001	木窗油漆	1.窗类型:仿古木窗 2.地仗(腻子)做法:单皮灰 3.油漆品种、刷漆遍数:铁红色油漆两遍	m2	7.61				
53	020906008001	栏杆油漆	1.构件类型:木栏杆 2.地仗(腻	m2	28.18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：钟楼

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鼓楼

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	一、	土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土 2. 弃土运距:500m 以内 3. 取土运距:50m 以内	m ²	27.04				
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	21.66				
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m ³	19.93				
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:1km以内	m ³	1.73				
		分部小计							
	二、	砼及钢筋砼工程							
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	1.73				
6	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	3.07				
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8~Φ20 三级钢	t	0.29				
		分部小计							
	三、	砌筑工程							
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*60青砖 2. 墙体类型:清水墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m ³	7.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鼓楼

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	020105002001	砖券脸	1. 砌筑部位:门拱 2. 砌筑方式:清水墙 3. 用砖品种及规格:青砖	m ²	0.3				
		分部小计							
	四、	木作工程							
10	020501003001	方柱	1. 构件名称、类别:木方柱 2. 木材品种:樟子松防腐木 3. 构件规格:240*240	m ³	0.81				
11	020501001001	圆柱	1. 构件名称、类别:檐柱 2. 木材品种:樟子松防腐木 3. 构件规格:Φ200	m ³	0.34				
12	020501004001	童(瓜)柱	1. 构件名称、类别:童柱 2. 木材品种:樟子松防腐木 3. 构件规格:Φ200	m ³	0.02				
13	020501005001	雷公柱(灯心木)	1. 构件名称、类别:雷公柱 2. 木材品种:樟子松防腐木 3. 构件规格:Φ180	m ³	0.03				
14	020503004001	额枋	1. 构件名称、类别:额枋 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ³	0.3				
15	020503004002	夹堂枋	1. 构件名称、类别:夹堂枋 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ³	0.07				
16	020502001001	圆梁	1. 构件名称、类别:圆梁 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ³	0.11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鼓楼

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	020503001001	圆枋（檩）	1. 构件名称、类别：檩条 2. 木材品种：樟子松防腐木	m ³	0.36				
18	020506001001	老角梁、由戗	1. 木材品种：樟子松防腐木 2. 构件规格：160*250	m ³	0.48				
19	020506002001	仔角梁	1. 木材品种：樟子松防腐木 2. 构件规格：160*200	m ³	0.14				
20	020505004001	圆形椽	1. 构件截面尺寸：Φ60 2. 木材品种：樟子松防腐木	m	76.64				
21	020505007001	矩形飞椽	1. 构件截面尺寸：60*60 2. 木材品种：樟子松防腐木	根	72				
22	020508016001	大连檐（里口木）	1. 断面尺寸：80*100 2. 木材品种：樟子松防腐木	m	18.4				
23	020508017001	小连檐	1. 断面尺寸：50*100 2. 木材品种：樟子松防腐木	m	18.4				
24	020508025001	清水望板	1. 板宽厚度：20mm 2. 木材品种：樟子松防腐木	m ²	20.58				
25	020509010001	实榻大门	1. 门类型、式样：实木板门 2. 框边挺截面尺寸、板厚度：100*100 3. 木材品种：杉木	m ²	2.64				
26	020510001001	古式栏杆	1. 木材品种：樟子松防腐木 2. 板厚度：40mm	m ²	24.34				
27	020503006001	楼板枋	1. 构件名称、类别：楼板枋 2. 木材品种：樟	m ³	2.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鼓楼

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			子松防腐木						
28	020512001001	木地板	1. 板厚度:30mm 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ²	17				
29	020502002001	矩形梁	1. 构件名称、类别:楼梯梁 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ³	0.84				
30	020501003002	方柱	1. 构件名称、类别:楼梯柱 2. 木材品种:樟子松防腐木 3. 构件规格:160*160	m ³	0.3				
31	020512002001	木楼梯	1. 板厚度:30mm 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ²	3				
32	020511002001	倒挂楣子	1. 构件名称:挂落 2. 构件高度:600mm高 3. 木材品种:樟子松防腐木	m	7.2				
		分部小计							
	五、	楼地面工程							
33	011102001001	石材楼地面	1. 垫层厚度、砂浆配合比:100厚混凝土垫层C15 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:30*600*600芝麻白花岗岩铺实拍平	m ²	12.64				
34	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2 2. 素水泥浆遍数:2遍	m ²	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鼓楼

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹面, 压光						
		分部小计							
	六、	门窗工程							
35	020509002001	槛窗	1. 窗芯类型、式样:正万字拐子锦 2. 框边挺、装芯截面尺寸:120*100外框、80*60扇框 3. 木材品种:杉木 4. 玻璃品种、厚度:5厚平板玻璃 5. 摇梗、榹子做法:转轴	m ²	5.25				
36	020509010002	实榻门	1. 门类型、式样:实木板门 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:100*100 3. 木材品种:杉木 4. 摇梗、榹子、门臼做法:转轴	m ²	2.64				
		分部小计							
	七、	屋面工程							
37	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:炳纶防水布 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:满铺	m ²	20.58				
38	020602001001	筒瓦屋面	1. 屋面类型:坡屋面 2. 瓦件规格尺寸:3号灰筒瓦	m ²	20.58				
39	020602009001	檐头(口)附	1. 窑制瓦件类	m	18.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鼓楼 标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		件	型:勾头滴水 2. 瓦件规格尺寸: 详见施工图纸						
40	020602004001	垂脊	1. 脊件类型、规格尺寸:详见施工图纸	m	13.74				
41	020602014001	宝顶	1. 类型:宝顶 2. 规格尺寸:高度1米内	座	1				
42	020602012001	垂脊捲头		只	4				
		分部小计							
	八、	抹灰装饰工程							
43	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰砂浆底 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆面	m2	19.68				
44	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:砖墙 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	19.68				
45	02B004	鼓	1、名称:鼓 2、规格:直径1200mm	座	1				
		分部小计							
	九、	油漆工程							
46	020903002001	下架构件油漆	1. 檐柱径:Φ200 2. 地仗(腻子)做法:单皮	m2	8.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鼓楼

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			灰 3. 油漆品种、刷漆遍数:铁红色油漆两遍						
47	020909004001	上架构件其他传统彩画	1. 地仗种类及遍数:单皮灰 2. 彩画种类及做法:按寺庙彩画样式及做法	m2	33.42				
48	020902001001	连檐、瓦口油漆	1. 地仗(腻子)做法:单皮灰 2. 油漆品种、刷漆遍数:铁红色油漆两遍	m2	2.21				
49	020902003001	椽子、望板油漆	1. 地仗(腻子)做法:单皮灰 2. 油漆品种、刷漆遍数:铁红色油漆两遍	m2	58.26				
50	020908001001	椽头彩画	1. 地仗种类及遍数:单皮灰 2. 彩画种类及做法:飞椽头黄万字、檐椽头黄边画 百花图	m2	0.97				
51	020905001001	木门油漆	1. 门类型:实木板门 2. 地仗(腻子)做法:单皮灰 3. 油漆品种、刷漆遍数:铁红色油漆两遍	m2	5.29				
52	020905002001	木窗油漆	1. 窗类型:仿古木窗 2. 地仗(腻子)做法:单皮灰 3. 油漆品种、刷漆遍数:铁红色油漆两遍	m2	7.61				
53	020906008001	栏杆油漆	1. 构件类型:木栏杆 2. 地仗(腻子)做法:单皮灰	m2	24.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鼓楼

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	8000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	8000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		8000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

工程名称：鼓楼

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鼓楼

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	材料二次转运		8000			
合 计			8000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青石栏杆 标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖墙 2. 砌体材质:红砖 3. 拆除高度:平均高度1.4米	m3	62.16				
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15	m3	3.5				
3	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.5				
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢	t	0.725				
5	020202003001	栏杆	1. 石料种类、构件规格、构件式样:青石	m	97				
		分部小计							
		措施项目							
6	011702005001	基础梁模板		m2	60				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青石栏杆 标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	021007001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	021007001002	文明施工费	人工费+机械费	1.131				
3	021007001003	安全施工费	人工费+机械费	7.813				
4	021007001004	临时设施费	人工费+机械费	2.353				
5	021007001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.833				
6	021007001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.312				
	二	其他总价措施项目						
7	021007002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.34				
8	021007004001	二次搬运费	人工费+机械费	1.81				
9	021007007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.07				
10	021007005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	1.77				
11	02B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.33				
12	02B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.38				
13	02B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：青石栏杆

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

工程名称：青石栏杆

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	材料二次转运及垃圾外运		5000			
合 计			5000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：青石栏杆

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游
公共服务设施建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：青石栏杆

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：青石栏杆

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：塑木步道

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务
设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：塑木步道

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计日工表

工程名称：塑木步道

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游
公共服务设施建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：塑木步道

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯祠屋面翻新维修

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011607001001	屋面拆除	1. 屋面种类:小青瓦屋面 2. 基层种类及厚度:100厚灰泥背	m ²	218.67				
		分部小计							
		屋面工程							
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子聚乙烯(丙纶)卷材	m ²	218.67				
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1: 2	m ²	218.67				
4	020602001001	筒瓦屋面	1. 屋面类型:坡屋面 2. 瓦件规格尺寸:3号灰筒瓦	m ²	218.67				
5	020602009001	檐头(口)附件	1. 窑制瓦件类型:勾头滴水 2. 瓦件规格尺寸:3号	m	55.8				
6	020602013001	窑制吻兽	1. 类型:正吻 2. 规格尺寸:60cm以下	座	6				
7	020602002001	正脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 高度:高在50cm以下	m	27.9				
		分部小计							
		木作工程							
8	020508025001	清水望板	1. 板宽厚度:20mm 2. 木材品种:樟子松防腐木	m ²	218.67				
		分部小计							
		措施项目							
9	021001006001	外檐油漆彩画用脚手架		m ²	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武侯祠屋面翻新维修

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 2 页 共 2 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总承包服务费计价表

工程名称：武侯祠屋面翻新维修
 标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牌坊门翻新

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	一、	拆除工程							
1	011607001001	屋面拆除	1. 屋面种类:琉璃瓦屋面	m ²	56.3				
2	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称:望板	m ²	56.3				
3	011603001002	木构件拆除	1. 构件名称:飞椽	根	232				
4	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:梁、柱	m ²	293.02				
		分部小计							
	二、	屋面工程							
5	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:高分子聚乙烯(丙纶)卷材	m ²	56.3				
6	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2	m ²	56.3				
7	020602001002	筒瓦屋面	1. 屋面类型:坡屋面 2. 瓦件规格尺寸:3号灰筒瓦	m ²	56.3				
8	020602009001	檐头(口)附件	1. 窑制瓦件类型:勾头滴水 2. 瓦件规格尺寸:3号	m	46				
9	020602013001	窑制吻兽	1. 类型:正吻 2. 规格尺寸:60cm以下	座	4				
10	020602002001	正脊	1. 脊类型、位置:正脊 2. 高度:高在50cm以下	m	11				
11	020602004001	垂脊	1. 脊件类型、规格尺寸:垂脊 2. 高度:高在30cm以下	m	15.6				
12	020602004002	戗脊	1. 脊件类型、规格尺寸:戗脊 2. 高度:高在30cm以下	m	26.48				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牌坊门翻新

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	三、	木作工程							
13	020505007001	矩形飞椽	1. 构件截面尺寸:65*65 2. 木材品种:樟子松防腐木	m3	0.88				
14	020508025001	清水望板	1. 板宽厚度:20mm 2. 木材品种:樟子松防腐木	m2	56.3				
15	020513001001	匾额	1. 外形尺寸、板厚度:3060*940*80 2. 木材品种:松木	块	1				
		分部小计							
	四、	油漆彩绘工程							
16	020903002001	下架构件油漆	1. 檐柱径:Φ500 2. 地仗(腻子)做法:单皮灰 3. 油漆品种、刷漆遍数:铁红色油漆三遍	m2	4.8				
17	020909001001	上架构件和玺彩画	1. 部位:梁、枋、老嫩钱 2. 地仗种类及遍数:单皮灰 3. 彩画种类及做法:金龙和玺	m2	34.03				
18	020902001001	连檐、瓦口油漆	1. 地仗(腻子)做法:单皮灰 2. 油漆品种、刷漆遍数:铁红色油漆三遍	m2	5.52				
19	020902003001	椽子、望板油漆	1. 地仗(腻子)做法:单皮灰 2. 油漆品种、刷漆遍数:铁红色油漆三遍	m2	66.3				
20	020908001001	椽头彩画	1. 椽径:70*70 2. 地仗种类及遍数:单皮灰	m2	1.96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：牌坊门翻新

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 彩画种类及做法：飞椽头黄万字、檐椽头百花图						
21	020910001001	斗拱彩画	1. 地仗种类及遍数：单皮灰 2. 彩画种类及做法：黄线、墨线	m ²	86.71				
22	020910004001	花板、云龙花板彩画	1. 地仗种类及遍数：单皮灰 2. 彩画种类及做法：大边、缘环贴金或花边纠粉	m ²	1.2				
23	020910003001	雀替(包括翘拱、云墩)、雀替隔架斗拱及花芽子彩画	1. 地仗种类及遍数：单皮灰 2. 彩画种类及做法：大边、缘环贴金或花边纠粉	m ²	2.4				
		分部小计							
		措施项目							
24	021001006001	外檐油漆彩画用脚手架		m ²	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：牌坊门翻新

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务
设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	021007001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	021007001002	文明施工费	人工费+机械费	1.131				
3	021007001003	安全施工费	人工费+机械费	7.813				
4	021007001004	临时设施费	人工费+机械费	2.353				
5	021007001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.833				
6	021007001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.312				
	二	其他总价措施项目						
7	021007002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.34				
8	021007004001	二次搬运费	人工费+机械费	1.81				
9	021007007001	已完工程及设备保护 费	人工费+机械费	0.07				
10	021007005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	1.77				
11	02B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.33				
12	02B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.38				
13	02B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：牌坊门翻新
 标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施
 建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：牌坊门翻新

标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：牌坊门翻新 标段：礼县祁山三国文化产业园旅游公共服务设施建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

